

静宁县雷大镇黎沟村村组道路硬化项目成交公告



一、项目编号：JNJY2023ZC-254

二、项目名称：静宁县雷大镇黎沟村村组道路硬化项目

三、成交信息

供应商名称：甘肃中杭建设工程有限公司

供应商地址：平凉市静宁县城关镇北环中路 37 号职业教育中心临街商铺 1 幢 1 层

成交金额：131.9860 万元

大写：壹佰叁拾壹万玖仟捌佰陆拾元整

四、主要标的信息

静宁县雷大镇黎沟村村组道路硬化项目，项目位于静宁县雷大镇，路线起点位于黎沟村老湾社，接硬化路，终点至中湾社，与硬化路相接，路线总长 2.233 公里。路线按照《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG/T 3311-2021)中四级公路(Ⅱ类)技术标准进行设计，路基宽度 5.5 米，路面宽度 4.5 米，两侧各设置 0.5 米土路肩，设计行车速度 15 公里/小时，设计洪水频率：1/25，桥涵设计荷载公路Ⅱ级。路面结构采用 18cm 水泥混凝土面层+16cm(5%)水泥稳定砂砾基层。设置必要的排水及安全防护设施。

主要工程数量

1. 路基工程

全线共设挖土方 7655 立方米，利用土方填筑 1337 立方米，现浇 C20 混凝土梯形边沟 280 米/91.28 立方米，排水沟 35 米/6.02 立方米，Φ30cm 钢筋混凝土圆管边沟涵 24 米/8 道，钢筋混凝土盖板过路涵 3 处/18 米。

2. 路面工程

全线共设 16cm 厚水泥稳定砂砾基层 11693.67 平方米，18cm 厚 C30 混凝土面层 11022.7 平方米，C20 混凝土硬路肩 8.399 立方米，培土路肩 934 立方米。

3. 交通工程及沿线设施

全线共设 Gr-C-4E 波形梁钢护栏 160 米，道口标柱 8 根，橡胶减速带 22.5 米/5 道，里程碑 3 块，单柱式标志牌 21 块。

4. 桥涵工程

1-Φ1.0 米钢波纹管涵 14 米/2 道。

5. 平交工程

全线共设平面交叉工程 2 处

五、评审专家名单：周盈宝 胡岩 杨永峰

六、代理服务收费标准及金额：1.4 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：静宁县雷大镇人民政府

地 址：静宁县雷大镇

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃鑫众康项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省平凉市静宁县中街教育局家属楼4单元301室

联系方式：0933-2521381

3. 项目联系方式

项目联系人：杜招弟

电 话：0933-2521381

