

# 静宁县城关初级中学校园提升工程项目 施工资格预审公告



## 一、招标条件

静宁县城关初级中学校园提升工程项目已由静建字[2024]164号文件批准建设，建设资金来源为2024年城乡义务教育补助经费农村校舍安全长效机制资金。项目业主为静宁县城关初级中学，项目已具备招标条件，现委托甘肃泰创项目管理咨询有限公司对该项目施工进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：静宁县城关初级中学校园提升工程项目

2. 建设地点及规模：本项目位于静宁县城关初级中学校院内，建设场地北临南环中路，西临静庄路，东临市政道路，南临崇德路，总占地面积83.70亩。

本次拟对校园内室外设施进行提升。主要建设内容如下：

### 1. 拆除工程

拆除原有自行车棚 $362.00\text{m}^2$ 、混凝土廊架 $83.80\text{m}$ 、围墙 $223.70\text{m}$ 、实验楼台阶及散水 $451.78\text{m}^2$ 、混凝土道牙 $734.00\text{m}$ 、篮球场围网 $180.00\text{m}$ 、混凝土院坪 $9447.00\text{m}^2$ 。

### 2. 土方工程

完成土方回填 $8194.00\text{m}^3$ 、土方清表 $3817.00\text{m}^3$ 、局部湿陷土层更换 $2500.00\text{m}^3$ 、种植土换填 $2350.00\text{m}^3$ 。

### 3. 新建工程

完成混凝土硬化院坪 $773.38\text{m}^2$ ，面层结构采用12cm厚混凝土面

层+2cm 厚砂垫层+30cm 厚 3:7 灰土垫层；校园中路西侧路面修补 205.21m<sup>2</sup>，面层结构采用 18cm 厚混凝土面层+2cm 厚砂垫层+30cm 厚 3:7 灰土垫层；沥青路面 3793.12m<sup>2</sup>，面层结构采用 4cm 厚细粒式沥青砂浆上面层+5cm 厚中粒式沥青混凝土下面层+30cm 厚水泥稳定砂砾基层+30cm 厚石灰稳定砂砾土底基层；硅 PU 场地 3022.90m<sup>2</sup>，面层结构采用 0.9cm 厚硅 PU 面层+4cm 厚细粒式沥青砂浆上面层+5cm 厚中粒式沥青混凝土下面层+30cm 厚水泥稳定砂砾基层+30cm 厚石灰稳定砂砾土底基层；火烧板院坪 3146.52m<sup>2</sup>，面层结构采用 3cm 厚花岗岩火烧板面层+3cm 厚水泥砂浆结合层+10cm 厚混凝土基层+30cm 厚 3:7 灰土垫层；实验楼台阶及散水火烧板铺装 71.96m<sup>2</sup>，面层结构采用 3cm 厚花岗岩火烧板面层+3cm 厚水泥砂浆结合层+10cm 厚混凝土基层+30cm 厚 3:7 灰土垫层；人行道 210.00m<sup>2</sup>，面层结构采用 6cm 厚混凝土防滑砖面层+3cm 厚水泥砂浆结合层+10cm 厚混凝土基层+30cm 厚 3:7 灰土垫层；卵石路面 139.41m<sup>2</sup>，面层结构采用卵石均匀铺嵌+5cm 厚水泥砂浆+10cm 厚混凝土基层+30cm 厚 3:7 灰土垫层；维修培根楼散水 265.00m<sup>2</sup>，设置树池 37 套、干挂花岗岩树池 12 套、花岗岩道牙 1875.10m、混凝土道牙 15.00m、铁艺护栏 38.90m、培根楼台阶 190.56m<sup>2</sup>、旗台 1 座、铁艺围栏 7.20m、铁艺大门 2 套、人脸识别系统 2 套。

#### 4. 苗木移栽

完成苗木移栽 1 项。

#### 5. 雨水工程

敷设 DN200 双壁波纹雨水管 169.90m、DN300 双壁波纹雨水管 15.20m、DN400 双壁波纹雨水管 527.90m、DN500 双壁波纹雨水管 18.00m，修建雨水检查井 19 座、雨水口 38 座。

## 6. 室外地沟

修建 1600×1600 钢筋混凝土地沟 30.00m、1400×1600 钢筋混凝土地沟 166.50m、1200×1200 钢筋混凝土地沟 42.00m，地沟检查井 6 座。



## 7. 污水工程

拆除更换 DN200 双壁波纹污水管 28.00m，敷设 DN100 镀锌污水管 33.00m、DN200 双壁波纹污水管 10.00m、DN100PVC 污水管 46.50m，修建污水检查井 1 座。

## 8. 给水、消防工程

敷设 DN100PE 给水管 88.40m、De75PE 给水管 71.00m、De50PE 给水管 98.70m，安装给水管道阀门 11 个；修建室外消火栓井 2 座，配套室外消火栓 2 个；敷设 DN100 消防管道 196.50m，安装消防管道阀门 8 个。

## 9. 室外采暖管道、阀门

敷设 DN150 聚氨酯硬质泡沫采暖管道 60.00m、DN125 聚氨酯硬质泡沫采暖管道 197.40m、DN100 聚氨酯硬质泡沫采暖管道 136.00m、DN25 镀锌管带保温 84.00m，安装阀门、伸缩节 17 个。

## 10. 室外电气工程

安装 3.50m 高庭院灯 10 盏、12.00m 高庭院灯 2 盏，埋设室外电缆 1063.00m、电缆预埋管 695.00m。

3. 概算投资：821.05 万元。

4. 质量标准：合格。

5. 招标内容：本项目施工图纸内及工程量清单中所有建设内容。

6. 资金来源：2024 年城乡义务教育补助经费农村校舍安全长效机制资金。

7. 计划工期：总工期 144 日历天，计划开工日期 2024 年 6 月 11 日，计划竣工日期 2024 年 11 月 1 日。

8. 标段划分：本项目分为一个标段，选择一家中标单位。

### 三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格，并具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2. 人员要求：

(1) 建造师 1 人：须具有建筑工程专业二级及以上建造师资格，并具有有效的安全生产考核 B 证；

(2) 技术负责人 1 人：须具有工程类中级及以上技术职称；

(3) 安全生产负责人 1 人：须具有安全生产考核 C 证；

(4) 施工员 1 人：须具有土建工程施工员岗位证书；

(5) 质（检）量员 1 人：须具有土建工程质（检）量员岗位证书；

(6) 安全员 1 人：须具有安全生产考核 C 证；

(7) 机械员 1 人：须具有有效的机械员岗位证书；

(8) 资料员 1 人：须具有有效的资料员岗位证书。

3. 预审申请人须在“智慧住建-甘肃省建筑市场监督管理平台”报送企业基本信息和拟投入本项目管理人员信息，未上报人员信息、未提交《工程投标项目管理机构人员信息表》的不具有预审

资格，《工程投标项目管理机构人员信息表》接收单位为静宁县  
工程建设招标办公室。

4. 投标人须提供通过“中国裁判文书网”网站(<http://www.shu.court.gov.cn/>)渠道查询无行贿犯罪结果并将查询结果放入投标文件。（以网上查询结果打印并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称、法定代表人及拟投入本项目的建造师，查询时间为公告发布之日起至递交投标文件截止时间）。

5. 本次招标不接受联合体，投标申请人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

#### 四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格预审。

2. 投标申请人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载资格预审文件和参加投标。

#### 五、资格预审文件的获取

1. 凡有意参加投标者，请于2024年04月27日00时00分00秒至2024年05月01日23时59分59秒，登录平凉市公共资源交易网([www.plsggzyjy.cn](http://www.plsggzyjy.cn))点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。（参与本次投标活动的投标申请人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理CA证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询

甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，（联系电话：0931-4267890）。

2. 凡决定参与本项目施工投标的资格预审申请人，须于2024年05月6日17时00分前将《工程投标项目管理机构人员信息表》、《平凉市房屋建筑和市政基础设施工程项目规范投标承诺书》、《投标人资质证件真实有效承诺书》，及通过“中国裁判文书网”网站渠道查询无行贿犯罪结果原件（以上资料均提供3份）交至甘肃泰创项目管理咨询有限公司（地点：静宁县中街百货大楼四楼）。未按规定时间提交以上资料视为自动放弃投标资格。

## 六、资格预审申请文件的递交时间、地点及其它要求

1. 资格预审申请文件递交截止时间：2024年05月07日10时00分00秒。

2. 投标申请人须在资格预审申请文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，需安装甘肃中工国际最新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网(www.gscamce.com)【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省CA数字证书互认标准的CA数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。

各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件(ZGSF-资格预审申请文件、ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台,请仔细检查文件名称,确保上传文件的正确性,并在上传完成后,自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开,输入 pin 码后若正常打开即为正常),若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人正常参与开标,首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天,使用 IE11 以上版本浏览器,进入甘肃中工不见面开标大厅(<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)进行环境检测,投标人须根据提示完成系统环境配置及检测,若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热 4006-1234-345 解决。通过环境检测后,投标人须在投标截止时间前,使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅,选择参与标段进入开标会议,并使用 CA 数字证书进行签到。

4. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟,系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后系统会提示“解密成功”(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个窗口,请

全部选择“允许”或“启用”)。请投标人确保投标文件在解密期间完成解密,因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,则视为放弃投标。



因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后,在解密时间结束之前完成解密,解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

5. 资格预审公示时间:2024年05月08日至2024年05月10日。

6. 招标文件获取时间、投标文件递交截止时间(开标时间)、投标文件递交地点(开标地点)详见招标文件。

## 七、发布公告的媒介

本次资格预审公告在平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,而导致投标无效的情形,招标人及招标代理机构不予承担责任。

## 八、其它注意事项

凡参与该项目投标的企业必须在投标登记时填报清楚所投标段、联系电话,因投标人失误而导致相关信息填写错误,招标人及招标代理机构概不负责。

## 九、联系方式

招标人:静宁县城关初级中学

地 址：静宁县城关镇南环街 6 号

联系人：马主任

联系电话：0933-2521899

招标代理机构：甘肃泰创项目管理咨询有限公司



地 址：静宁县百货大楼四楼

联系人：张苗苗

联系电话：0933-2533500

监管部门：静宁县工程建设招标办公室

地 址：静宁县西城区政务服务中心

联系人：曾主任

联系电话：13993315538