

# 甘肃省平凉市防火应急道路建设项目(华亭段)(施工)

## 招标公告



### 一、招标条件

本招标项目甘肃省平凉市防火应急道路建设项目(华亭段)(施工)已由华交复[2025]11号批准建设,建设资金来源为中央预算内资金和地方配套资金,项目业主为华亭市林草中心,项目已具备招标条件,现委托甘肃诚宇项目管理有限公司对该项目施工进行公开招标。

### 二、项目概况与招标范围

1. 项目名称:甘肃省平凉市防火应急道路建设项目(华亭段)(施工)

2. 建设规模:甘肃省平凉市防火应急道路建设项目(华亭段),路线全长14公里,均位于国有林区林场内,华亭市新建公路4条,其中策底林场牡丹山至燕家山公路全长3.2公里;东峡林场东沟管护站庙梁至后山至前梁公路全长4.2公里;策底林场位腰山至赵家沟公路全长2.1公里;策底林场十里墩至乔夫咀公路全长4.5公里。按照四级公路技术标准,设计速度15公里/小时,单车道路面,路基宽4.5米,路面宽3.5米,土路肩2×0.5米。路面结构为3厘米天然山砂磨耗层+20厘米厚泥结碎石面层。全线新建桥涵设计荷载为公路-II级,设计洪水频率为1/25。

### 3. 主要工程量

(1) 策底林场牡丹山至燕家山公路。

路基挖方31186.5立方米,路基填方4677.4立方米,特殊路基处理(天然砂砾换填)162立方米,新建C20现浇混凝土梯形边沟504.14立方米/1820米,C25现浇混凝土仰斜式路肩墙

146.97 立方米/30 米,铺筑 20 厘米泥结碎石面层 12985 平方米,3 厘米天然山砂磨耗层 12249 平方米,培路肩 736 立方米,新建 1-1.0 米钢筋混凝土圆管涵 14 米/2 道,设置平面交叉 1 处,20 厘米泥结碎石面层 16.846 平方米,3 厘米天然山砂磨耗层 16.846 平方米,培路肩 2.587 立方米,道口标柱 4 根,Gr-B-2E 波形梁护栏 618 米,Gr-C-4E 波形梁护栏 180 米,单柱式铝合金标志牌 8 块,栏式轮廓标 104 个,设置错车道 6 处,20 厘米泥结碎石面层 450 平方米,3 厘米天然山砂磨耗层 450 平方米。

(2) 东峡林场东沟管护站庙梁至后山至前梁公路。

路基挖方 11387.9 立方米,路基填方 3574.30 立方米,新建 C20 现浇混凝土梯形边沟 626.02 立方米/2260 米,C25 现浇混凝土仰斜式路肩墙 48.99 立方米/10 米,C25 现浇混凝土内挡墙 415.49 立方米/163 米,铺筑 20 厘米泥结碎石面层 16671 平方米 3 厘米天然山砂磨耗层 15705 平方米,培路肩 966 立方米,新建 1-1.0 米钢筋混凝土圆管涵 42 米/6 道,设置平面交叉 1 处,20 厘米泥结碎石面层 16.846 平方米,3 厘米天然山砂磨耗层 16.846 平方米,培路肩 2.587 立方米,道口标注 4 根,Gr-B-2E 波形梁护栏 826 米,单柱式铝合金标志牌 6 块,栏式轮廓标 108 个,设置错车道 8 处,20 厘米泥结碎石面层 600 平方米,3 厘米天然山砂磨耗层 600 平方米。

(3) 策底林场位腰山至赵家沟公路

路基挖方 10800.6 立方米,路基填方 1730.4 立方米,新建 C20 现浇混凝土梯形边沟 451.510 立方米/1630 米,C25 现浇混凝土仰斜式路肩墙 97.980 立方米/20 米,铺筑 20 厘米泥结碎石

面层 8279 平方米，3 厘米天然山砂磨耗层 7796 平方米，培路肩 483 立方米，新建 1-1.0 米钢筋混凝土圆管涵 6 米/1 道，设置平面交叉 1 处，20 厘米泥结碎石面层 16.846 平方米，3 厘米天然山砂磨耗层 16.846 平方米，培路肩 2.587 立方米，道口标注 4 根，Gr-B-2E 波形梁护栏 1156 米，单柱式铝合金标志牌 10 块，栏式轮廓标 152 个，设置错车道 5 处，20 厘米泥结碎石面层 375 平方米，3 厘米天然山砂磨耗层 375 平方米。

(4) 策底林场十里墩至乔夫咀公路。

路基挖方 24393.1 立方米，路基填方 4414.7 立方米，新建 C20 现浇混凝土梯形边沟 778.37 立方米/2810 米，铺筑 20 厘米泥结碎石面层 17959 平方米，3 厘米天然山砂磨耗层 16924 平方米，培路肩 1035 立方米，新建 1-1.0 米钢筋混凝土圆管涵 14 米/2 道，设置平面交叉 1 处，20 厘米泥结碎石面层 16.846 平方米，3 厘米天然山砂磨耗层 16.846 平方米，培路肩 2.587 立方米，道口标注 4 根，Gr-B-2E 波形梁护栏 1158 米，Gr-C-4E 波形梁护栏 280 米，单柱式铝合金标志牌 8 块，栏式轮标 186 个，设置错车道 7 处，20 厘米泥结碎石面层 525 平方米，3 厘米天然山砂磨耗层 525 平方米。

4. 项目总概算：728.9769 万元，其中第一标段：175.7006 万元；第二标段：215.4487 万元；第三标段：120.5902 万元；第四标段：217.2374 万元。

5. 资金来源：中央预算内资金和地方配套资金。

6. 质量标准：按照公路工程质量检验评定验收标准，达到合格等级。

7. 招标内容：本项目施工图纸及工程量清单范围内所有建设内容。

8. 计划工期：总工期 334 日历天。计划开工日期 2025 年 11 月 01 日开工建设，计划竣工日期 2026 年 09 月 30 日。

9. 标段划分：本工程分为四个标段，选择四家中标单位。

第一标段：策底林场牡丹山至燕家山公路。

第二标段：东峡林场东沟管护站庙梁至后山至前梁公路。

第三标段：策底林场位腰山至赵家沟公路

第四标段：策底林场十里墩至乔夫咀公路。

### 三、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人必须是独立的法人资格,投标人须具备国家行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质并持有有效的营业执照,组织机构代码证和税务登记证,持有有效的安全生产许可证,具有良好的社会信誉及企业业绩。近 3 年以来(2022 年 10 月至投标截止日,以合同时间为准)至少完成过 1 项类似公路工程施工业绩(以企业中标通知书和施工合同为依据);并在设备、人员、资金等方面具备相应的能力。

#### 2、人员要求:

(1) 项目负责人具有公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的交通运输部门颁发的安全生产考核合格 B 证,且具有公路工程相关专业中级及以上技术职称,并具有 3 年及以上公路工程施工经验,至少完成过 1 项类似公路工程施工项目经理业绩(以中标通知书或施工合同为依据);不在其他项目上任职。





(2) 项目技术负责人具有公路工程中级及以上技术职称，从事公路工程施工工作 3 年及以上，至少完成过 1 项类似公路工程施工的技术负责人业绩（以中标通知书或施工合同为依据）；不在其他项目上任职。

(3) 安全生产负责人需具有交通运输部门颁发的安全生产考核 C 类证书和公路工程中级及以上技术职称，且在有效期内，具有施工管理经验，不在其他项目上任职。

(4) 拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员，且注册单位与投标人名称相一致，在建工程项目人员不得参与本次投标。

3. 财务要求：投标人须提供近三年（2022、2023、2024 年）经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告，其中包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书且没有处于被关停、财产冻结状况。

4. 凡被交通运输部或甘肃省交通运输厅取消或暂停投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标。

5. 凡在交通运输部或甘肃省公路建设市场近一年信用评价中，被评为 D 级或曾被评为 D 级且处罚期限未过的单位无资格参与本项目投标。

6. 具有投资参股关系的关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本项目投标，否则均按废标处理。

7. 具有良好的信誉状况：未被列入失信被执行人（以在“信



用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询的信用记录为准)；无行贿犯罪查询结果 (以中国裁判文书网 (<http://www.court.gov.cn/wenshu.htm/>) 查询结果为准，查询内容包含企业名称、法人及拟投入本项目的项目经理姓名，将查询结果加盖单位公章装订在投标文件之内)。



8. 本次招标不接受联合体投标。

#### 四、资格审查方式

1、资格审查方式为：资格后审。

2、投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否免费下载招标文件和参加投标。

#### 五、招标文件获取

1、招标文件获取时间为：2025 年 10 月 01 日 00 时 00 分 00 秒至 2025 年 10 月 10 日 23 时 59 分 59 秒，有意参与本次投标活动的投标人，须在平凉市公共资源交易网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书(CA)互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃中工国际有限公司客服人员，联系电话 4006-1234-34。

#### 六、投标文件的递交时间、地点

1、投标文件递交截止时间(开标时间)为：2025 年 10 月 22 日 10 时整。

2、投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视


为自动放弃投标。

3、本项目招标文件，需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在【甘肃中工国际官网 (www.gscamce.com)】-【下载中心】-【新版工具】-点击下载-【投标工具】，下载并正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易平台完成网上投标。

4、各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件(ZGSF-资格预审申请文件、ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常)，若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

5、为保证开标时投标人的正常参与开标，首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入 甘 肃 中 工 不 见 面 开 标 大 厅(<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与开标会议，并使用 CA 数字证书进行签到。





6、本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”）。请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

## 七、发布公告的媒介

本次招标公告在平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

## 八、其他注意事项

凡参与该项目投标的企业必须在投标时，认真、准确填写所投标段、联系电话。凡因投标人失误而导致相关信息填写错误，招标人及招标代理机构概不负责。

禁止投标人出借、挂靠资质投标，围标串标，一经发现，按国家有关规定严肃处理。



## 九、联系方式

招标人：华亭市林草中心

地 址：华亭市滨河北路 11 号

联系人：张金平

电 话：13993355625

监管单位：华亭市交通运输局

地 址：华亭市南巷街 79 号

电 话：0933-7721236

代理机构：甘肃诚宇项目管理有限公司

地 址：华亭市建华南路

联系人：朱子艳

电 话：18193366010

