

静宁县卫生健康民生服务改善
(仁大、红寺卫生院维修改造)项目
成交结果公告



- 一、 项目编号： JNJY2025ZC-137
- 二、 项目名称： 静宁县卫生健康民生服务改善（仁大、红寺卫生院
维修改造）项目
- 三、 成交信息

第一包		
供应商名称	供应商地址	成交金额 (万元)
甘肃精简项目管理 有限公司	甘肃省平凉市静宁县城关 镇滨河路金果博览城 C4 幢 1-21 号商铺	216.414339
第二包		
供应商名称	供应商地址	成交金额 (万元)
河南省敦惠医疗科 技有限公司	河南省郑州市管城回族区 文治路 3 号玉雕车间 21 号 楼二楼 2183 号	119.4800

四、 主要标的信息

工程类
一包
本项目位于静宁县红寺镇卫生院和仁大中心卫生院，主要对静宁县红寺镇卫生院和仁大中心卫生院进行维修改造，并购置相关医疗设

备，进一步提升基层整体医疗服务能力、改善就医环境，加强人才队伍建设，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。



主要建设内容如下：

(一)、静宁县红寺镇卫生院

1、业务用房及周转房(四层):拆除原有会议室地面 11.66 m²、门窗 5.13 m²、乳胶漆墙面 276.48 m²,封堵原有窗洞 2.016m³,新增 0.2m 厚空心砖填充墙体 2.56m³、0.8m*2.1m 装饰木门 2 个、1.2m*2.1m 装饰木门 1 个、2.1m*2.1m 推拉门 1 个,蹲坑处新做 150mm 厚 C25 素混凝土台 1.48m³,新铺地砖防水地面(在新做楼板上重新找坡,坡向地漏 1%)50.74 m²、瓷砖防水墙面(防水层翻起高度为 2m)179.4 m²,新做 PVC 吊顶 58.32 m²、隔板共 40.6 m²、2.5m*0.6m 大理石洗手台面 1 个,拆除并新做建筑物两侧山墙、北立面(长度 10m)勒脚处保温及文化砖 31.44 m²,更换一至四层暖气管道及暖气片,购置成品木制储物柜 1 个,并配套完成相应给排水及电气工程。

2、业务楼(二层):拆除原有屋面防水卷材后新做 2 道 3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材共 367 m²,一层楼梯间内墙面、二层所有内墙面拆除原有涂料后新做墙面乳胶漆增白 326.18 m²,新做中医馆烟道及排烟设备,更换局部排水管道、灯具、插座及配线,更换一至二层暖气管道及暖气片。

3、放射科、预防接种门诊(一层):拆除并新做外墙、檐口涂料后新做乳胶漆饰面 99 m²,更换暖气管道及暖气片。

4、室外工程:拆除院内砌体结构旱厕 1 座 22.4 m²,拆除原有北

侧砖砌围墙后新建铁艺围墙 48m(其中铁艺围墙 27m、砖砌围墙 11m, 围墙加高 10m),新做西侧砖围墙抹灰 90.04 m²,拆除并新做散水 81.45 m²、排水渠 48m,完成场地硬化 285.7 m²,维修水井 1 座,新建彩钢板房(制氧机设备用房)1 座 34.44 m²,新做隔音架 23.8 m²,维修室外砖砌地沟 142.7m,新做钢筋混凝土水表井 1 座、采暖钢筋混凝土阀门井 5 座,更换室外给排水及采暖管道,安装 20m³玻璃钢化粪池 1 座,敷设热泵电缆 100m。

(二)、仁大中心卫生院

1、门诊楼:新做 2mm 厚塑胶地面(一层、三层除楼梯外区域,二仅楼道区域)503.32 m²、3mm 厚塑胶塑胶地面(楼梯部分)41.04 m²,一层、二层卫生间拆除涂料天棚并新做 PVC 吊顶 25.74 m²、拆除并新做瓷砖地面 25.74 m²(含蹲便器地台)、拆除涂料墙面并新做瓷砖墙面(仅一层)47.52 m²、新做隔断 18 m²,更换楼梯间扶手 19m,药房开门洞(0.9m*2.1m)1 个并做门套,药房 1 及药房 2 新做 PVC 墙板 48.55 m²、PVC 踢脚线 21.76m、PVC 吊顶(仅药房 2)11 m²,儿科新做 PVC 墙板 33.65 m²、PVC 踢脚线 11.6m、PVC 吊顶 9.9 m²,检验室拆除原有钢化玻璃隔断(1.2m 以下为砖墙)新做暖气罩、踢脚线,原 PVC 落水管更换为中直径 Φ100 不锈钢落水管共 92.4m(底部设置混凝土水簸箕),更换上下水管道、卫生洁具、洗手盆、采暖管道、散热器、灯具及开关插座。

2、住院楼:新做 2mm 厚塑胶地面(除楼梯外区域)914.143 m²、3mm 厚塑胶地面(楼梯部分)41.04 m²,一层、二层卫生间拆除涂料天棚并新做 PVC 吊顶 38.76 m²、拆除并新做瓷砖地面 38.76 m²(含蹲便器地

台)、新做隔断 18 m²,化验室拆除门洞(4.5m*2.4m)1个并做门套,安装木质柜子(大理石台面)6.47 m²,新做 1.5m 高 PVC 护墙板 28.35 m²,更换 PVC 踢脚线 11.95m,疫苗接种室 1 新做乳胶漆吊顶和墙面,拆除门洞 2 个(1m*2.2m)、木质门(1m*2.7m)1 个,新做 1.5m 高 PVC 护墙板 90.24 m²,更换 PVC 踢脚线 60.16m,新做暖气罩,更换木质门 17 樘,其中 2 樘为 0.8m*2.7m、2 樘为 1m*2.7m、13 樘为 1.2m*2.7m,完成檐口维修,原 PVC 落水管更换为 Φ100 不锈钢落水管共 33m(底部设置混凝土水簸箕),更换上下水管道、卫生洁具、洗手盆、采暖管道、散热器、灯具及开关插座。

3、宿舍楼:一层原值班室、病历档案室分别改为男、女卫生间,拆除涂料天棚并新做 PVC 吊顶 27 m²、拆除并新做瓷砖地面 27 m²(含蹲便器地台)、拆除涂料墙面并新做瓷砖墙面 99 m²、新做隔断 18 m²,一层走廊东侧玻璃门更换为防盗门共 4.25 m²,一层宿舍封堵门洞 2.02 m²、拆除乳胶漆墙面 201.9 m²后新做乳胶漆墙面 213.45 m²,三层原会议室改造为宿舍,新砌隔墙 6.27m³、拆除木门 3.36 m²后安装木门 4.2 m²、拆除乳胶漆墙面 75.6 m²后新做乳胶漆墙面 97.68 m²、拆除并更换矿棉板吊顶 39.6 m²,完成檐口、腰线维修,原 PVC 落水管更换为 Φ100 不锈钢落水管共 79.2m(底部设置混凝土水簸箕),更换上下水管道、卫生洁具、洗手盆、采暖管道、散热器、灯具及开关插座。

4、室外工程:拆除旱厕 28 m²、锅炉房 74.25 m²,完成硬化场地罩面 1100 m²、硬化院坪(原化粪池拆除后院坪恢复)200 m²,新做 50m

3钢筋混凝土化粪池一座，新做地沟及清淤共 44m，新建花园墙 20.8m、空气源热泵 C25 混凝土设备基础(8m*4m*0.3m)1 座，安装空气源热泵设备栏杆 8.8m,新建彩钢房 31.2 m²、2.3m 高围墙 20m、加高围墙(高度 0.8m)17.5m，新做会议室地台 11.76 m²,配套更换室外给排水及采暖管道，新做钢筋混凝土检查井 5 座，架设低温空气源热泵(冷水)机组电缆线。

施工工期：30 日历天

项目经理：邵旭辉

执业证书信息：甘 262232307166

货物类

包二

静宁县红寺镇卫生院集成医疗制氧系统 1 套、低温空气源热泵(冷水)机组 1 套分项报价

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	低温空气源热泵	群翔	DDY-1800I	3 台/套	110000	330000	含循环泵，定压补水，补水箱，全自动软化，运费和安装费。
2	集成医疗制氧系统	卓誉	ZY/M0-2.5	1 台/套	267400	267400	含医院氧气设备带的铺设，安装和运费
合计	投标总价:597400.00 元						

仁大中心卫生院集成医疗制氧系统 1 套、低温空气源热泵(冷水)机组 1 套分项报价

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单 价 (元)	总价 (元)	备注
1	低温空气源热泵	群翔	DDY-1800I	3 台/套	110000	330000	含循环泵，定压补水，补水箱，全自动软化，运费和安装费。
2	集成医疗制氧系统	卓誉	ZY/MO-2.5	1 台/套	267400	267400	含医院氧气设备带的铺设，安装和运费
合计	投标总价:597400.00 元						
总计：1194800.00 元							

五、评审专家名单

张永、高文婷、胡春玲

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)及国家发展改革委关于进一步放开专业服务价格的通知(发改价格(2015)299 号)规定的收费标准收取，由中标人向招标代理机构支付。

收费金额：5.0 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

名称：静宁县卫生健康局

地 址：静宁县北环路 134 号

联系方式：0933-2521061



2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃智诚达项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省平凉市静宁县中杭嘉苑 8 号商铺

联系方式：0933-5939793



3. 项目联系方式

项目联系人：樊苗

电 话：0933-5939793

十、附件

中小企业声明

6. 中小企业声明： 本项目专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函。

(一) 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加 静宁县卫生健康局 (采购人名称) 的 静宁县卫生健康民生服务改善(仁大、红寺卫生院维修改造)项目(包一) (项目名称) 采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 静宁县卫生健康民生服务改善(仁大、红寺卫生院维修改造)项目(包一) (标的名称)，属于 建筑业(工程) (磋商文件中明确的所属行业)；承建企业为 甘肃精简项目管理有限公司 (企业名称)，从业人员 50 人，营业收入为 344 万元，资产总额为 245.4 万元，属于 小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. / (标的名称)，属于 / (磋商文件中明确的所属行业)；承建企业为 / (企业名称)，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / (中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：甘肃精简项目管理有限公司

日期：2025年08月10日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加静宁县卫生健康局（单位名称）的静宁县卫生健康民生服务改善工程（仁大、红寺卫生院维修改造）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 集成医疗制氧系统（标的名称），属于其它未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为湖南卓誉科技有限公司（企业名称），从业人员80人，营业收入为7623.89万元，资产总额为9045.08万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 低温空气源热泵（冷水）机组（标的名称），属于其它未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为河北群翔采暖设备有限公司（企业名称），从业人员37人，营业收入为8976万元，资产总额为9065万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南省兆惠医疗科技有限公司

日期：2025年08月12日