

崆峒区 2025 年高标准农田建设项目 招标公告



一、招标条件

本招标项目崆峒区 2025 年高标准农田建设项目，已由平凉市农业农村局以平农发〔2025〕159 号文件批准建设，项目业主为平凉市崆峒区农业项目服务中心，建设资金来源为中央财政耕地建设与利用资金、省级财政耕地建设与利用资金、区级配套资金，项目已具备招标条件，现委托甘肃畅达新盛工程咨询管理有限公司对该项目施工、有机肥采购、监理进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：崆峒区 2025 年高标准农田建设项目

2. 建设地点：崆峒区安国镇翟湾村，索罗乡东白村，草峰镇杨庄村、郭刘村，寨河乡田河村、瓦赵村、闫湾村，柳湖镇麻黄村 5 乡(镇)8 村实施该项目。

3. 建设规模：新建高标准农田 12638.27 亩，其中：翟湾村 2294.10 亩、东白村 1573.57 亩、杨庄村 154.75 亩、郭刘村 1301.66 亩、田河村 1829.85 亩、瓦赵村 1027.73 亩、闫湾村 1950.82 亩、麻黄村 2505.79 亩。

建设内容如下：

(一) 农田基础设施建设工程

(1) 田块整治工程。实施田块整治 10497.45 亩，田块修筑 10271.28 亩，田块修筑土方量 165.22 万 m³，田埂修筑土方量 6.86 万 m³，田坎夯筑土方量 19.12 万 m³；表土保护 1575 亩，剥离 26.26 万 m³，铺平 26.26 万 m³。

(2) 灌溉与排水工程。为防止雨水冲刷田间道路，在机耕路

有排水条件段现浇 C20 砼梯形排水渠 17.939km，其中：I 型排水渠 16.042km，渠底宽 0.3m、深 0.4m、口宽 0.5m，厚 0.1m，每 10m 设聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝一道，缝宽 20mm，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，铺设 200g/m²土工布；II 型排水渠 1.897km，渠底宽 0.4m、深 0.5m、口宽 0.6m，厚 0.1m，每 10m 设聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝一道，缝宽 20mm，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，铺设 200g/m²土工布。

为降低排水流速，在排水渠坡度较大处修建 C20 砼现浇消力池 32 座，池长 2.0m，宽 1.0m，深 1.15m，池壁、底板厚 0.2m，底部铺筑 0.2m 砂砾石土垫层，顶部设置钢筋安全网片。

为满足排水渠穿路，修建机耕路穿路管涵 72 座，其中：8.0m 长 68 座，6.0m 长 4 座，涵管采用 DN400 II 级预应力承插式钢筋砼预制管，壁厚 45mm，底部铺筑 0.2m 砂砾石垫层，承插口处现浇 120° C20 砼管座，长 1.0m，宽 1.0m，管底厚 0.25m，两端现浇 C20 砼墩墙，顶宽 0.3m，底宽 0.6m，高 1.45m。

为排水渠和穿路管涵连接顺畅，修建 C20 砼现浇连接池 144 座，池长 0.9m，宽 0.9m，深 1.1m，池壁、底板厚 0.2m，底部铺筑 0.2m 砂砾石土垫层。

为了便于进地耕作，修建进地板涵 326 座，其中：I 型进地板涵 307 座，盖板采用 C25 钢筋砼现浇，长 4.0m、宽 0.8m，中间厚 0.12m，两端厚 0.1m，边墩采用 C20 砼现浇重力式结构，顶宽 0.15m，底宽 0.25m，高 0.55m，底板宽 0.3m、厚 0.15m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，铺设 200g/m²土工布；II 型进地板涵 19 座，盖板采用 C25 钢筋砼现浇，长 4.0m、宽 0.9m，中间厚 0.12m，两端厚 0.1m，边墩采用 C20 砼现浇

重力式结构，顶宽 0.15m，底宽 0.25m，高 0.65m，底板宽 0.4m、厚 0.15m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，铺设 200g/m²土工布。



为方便排水渠末端排水，修建泄水口 40 座，其中：I 型泄水口 35 座，消力池采用 C20 砼现浇，池长 1.0m、宽 1.0m、深 1.0m，底板厚 0.2m，池壁出水侧厚 0.4m，其它侧厚 0.2m，底部铺筑 0.2m 厚砂砾石垫层，出水口埋设 DN400 钢带波纹管，长 3m；II 型泄水口 5 座，八字口采用 C20 砼现浇，长 3.0m，进水口底宽 0.3m、深 0.4m、口宽 0.5m，出水口底宽 0.8m、深 0.4m、口宽 1.0m，侧壁、底板厚 0.1m，齿墙长 0.96m，宽 0.2m，高 1.0m，末端堆砌固滨笼护坦，长 2.0m，宽 1.5m，厚 0.55m。

为集雨补灌，修建 10m³水窖 2 座，窖体为玻璃钢蓄水罐，直径 1.8m，长 3.9m，检修孔直径 0.5m，孔盖采用球墨铸铁成品井盖，底部夯填 0.3m 厚 10%水泥石土垫层，现浇 0.2m 厚 C20 砼基础，铺筑 0.2m 厚细砂；沉砂池采用 C20 砼现浇，池长 3.0m、宽 1.2m、深 1.2m，隔墙高 0.6m，池壁、底板、隔墙厚 0.2m，底部铺筑 0.2m 厚 10%水泥石土垫层，顶部设置钢筋安全网片；取水井采用 C20 砼现浇，长 0.6m、宽 0.6m、深 0.6m，井壁、底板厚 0.15m，井盖采用钢制成品井盖；安装取水阀 2 个；埋设 Φ110PE 引水、进水、溢水管 30.0m，Φ75PE 出水管 30m。

(3)田间道路工程。根据项目区田间道路现状，共修建田间道路 79.448km，其中：改建 4.0m 宽机耕路 28.861km，路基宽度 4.6m，原路基整平碾压，拱起路形，路面采用 0.1m 厚水泥石土级配碎石（水泥石土 20%，碎石 80%）铺筑碾压，素土路肩宽 0.3m，横向排水，坡比 3%；改建 3.5m 宽机耕路 5.326km，

路基宽度 4.1m，原路基整平碾压，拱起路形，路面采用 0.1m 厚水泥土级配碎石(水泥土构成比例：黄土 80%、水泥 20%) 铺筑碾压，素土路肩宽 0.3m，横向排水，坡比 3%；改建 3.0m 宽素土生产路 45.261km，原路基整平碾压，拱起路形。

(4) **农田防护与生态环境保护工程**。在机耕路双侧(单侧)栽植云杉 7011 株，株距 4.0m，冠径 70~80cm，苗高不低于 1.5m，土球直径不小于 40cm。当年成活率 90%以上，三年后保存率 85%以上。

(二) 农田地力提升工程

(1) **障碍土层消除工程**。实施土地深耕 12412.10 亩，深度不小于 0.25m。

(2) **土壤培肥工程**。实施土壤培肥 12412.10 亩，每亩增施颗粒有机肥 160kg，共计 1985.94t。有机肥应符合《有机肥料》(NY/T525-2021)要求，有机质含量(以烘干基计) $\geq 30\%$ ，总养分(以烘干基计) $\geq 4.0\%$ ，水分(鲜样)的质量分数 $\leq 30\%$ ，酸碱度(pH) 5.5-8.5，种子发芽指数(GI) $\geq 70\%$ ，机械杂质的质量分数 $\leq 0.5\%$ ，蛔虫卵死亡率 $\geq 95\%$ ，粪大肠菌群数 ≤ 100 个/g，总砷(As)(以干基计) $\leq 15\text{mg/kg}$ ，总汞(Hg)(以干基计) $\leq 2\text{mg/kg}$ ，总铅(Pb)(以干基计) $\leq 50\text{mg/kg}$ ，总镉(Cd)(以干基计) $\leq 3\text{mg/kg}$ ，总铬(Cr)(以干基计) $\leq 150\text{mg/kg}$ 。农户自筹增施腐熟农家肥 12412.10 亩，每亩 2.0t，共计 24824.20t。

4. 预算金额：2119.256924 万元。其中施工一标段：315.917289 万元；施工二标段：258.405806 万元；施工三标段：303.531175 万元；施工四标段：699.440432 万元；施工五标段：301.480832 万元；有机肥采购六标段：208.52139 万元；监理七标段：31.96 万元。

5. 质量标准：合格。

6. 招标内容：本项目施工图及工程量清单内所有工程的施工、有机肥采购及监理。

7. 资金来源：中央财政耕地建设与利用资金、省级财政耕地建设与利用资金、区级配套资金。

8. 计划工期：计划总工期 365 日历天；计划开工日期：2025 年 10 月 18 日；计划竣工日期：2026 年 10 月 17 日。

9. 标段划分：本项目共划分七个标段，其中施工五个标段，有机肥采购一个标段，监理一个标段，各选择一家中标企业。（每个投标企业只能中标一个标段，不能重复中标）。

施工一标段：崆峒区安国镇翟湾村新建高标准农田 2294.10 亩（具体详见工程量清单）。

施工二标段：崆峒区索罗乡东白村新建高标准农田 1573.57 亩（具体详见工程量清单）。

施工三标段：崆峒区草峰镇杨庄村、郭刘村新建高标准农田 1456.41 亩（具体详见工程量清单）。

施工四标段：崆峒区寨河乡田河村、瓦赵村、闫湾村新建高标准农田 4808.4 亩（具体详见工程量清单）。

施工五标段：崆峒区柳湖镇麻黄村新建高标准农田 2505.79 亩（具体详见工程量清单）。

有机肥采购六标段：崆峒区 2025 年高标准农田建设项目有机肥采购。

监理七标段：崆峒区 2025 年高标准农田建设项目全过程监理。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格；近年财务状况良好，信誉良好。

2. 施工一至五标段：



(1) 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,并持有有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力。



(2) 人员要求:项目经理须持有水利水电工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师资格证书并具备水利水电工程专业中级以上(含中级)职称和有效的安全生产考核B证;技术负责人须具备水利水电工程专业中级以上(含中级)职称;专职安全生产管理人员,应取得行政主管部门颁发的有效的安全生产考核C证;施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有行政主管部门颁发的相应的岗位资格证书并在有效期内。

有机肥采购六标段:

投标人须为所采购货物的生产企业或授权委托的代理商(代理商须持生产厂家授权委托书及生产厂家相关证书);须具备:提供肥料登记证、提供产品质检报告;具有承担本项目的供货及售后服务能力。

监理七标段:

(1) 投标人须具备水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质。

(2) 人员要求:项目总监理工程师须具备水利水电工程副高以上(含副高)职称,并持有水利部颁发的水利工程建设监理工程师资格证书;派驻工地的现场监理工程师须具备水利工程专业中级以上(含中级)职称,并持有水利部颁发的水利工程建设监理工程师资格证书;现场监理员须持有水利工程建设监理员资格证书。

3. 投标人须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)自公告之日起查询的未被列入

记录失信被执行人名单。自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间前查询（企业名称、企业法人、项目负责人/总监理工程师）以该网站查询结果截图为准，并加盖公章。



4. 投标人须提供中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）自公告之日起查询的近三年内在经营活动中无行贿犯罪记录的查询结果。自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间前查询（企业名称、企业法人、项目负责人/总监理工程师）以该网站查询结果截图为准，并加盖公章。

5. 本次招标不接受联合体投标；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。同时，欢迎参与本次招投标的任何单位或个人，以及社会各界就此进行监督、举报。

注：第一至五标段参与投标的所有人员须为投标单位在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证或社保证明）且不得同时兼顾多项工程。严禁同一项目经理同时担任两个及以上项目标段（包括不同时期未竣工验收的项目标段）的项目经理。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格后审。资格审查的具体要求见招标文件，资格审查不合格的投标人投标文件将按废标处理。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

五、招标文件获取

1. 招标文件获取时间为：2025年9月19日00时00分00秒至2025年9月23日23时59分59秒，有意参与本次

投标活动的资格投标人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890。



六、投标文件递交时间、地点及其他要求

1. 投标文件递交截止时间：2025 年 10 月 10 日 9 时 00 分。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网(www.gscamce.com)【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装"投标工具"及其相关组件，并使用"投标工具"及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件(ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常)，若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人正常参与开标,首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天,使用 IE11 以上版本浏览器,进入甘肃中工不见面开标大厅
(<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>) 进行环境检测,投标人须根据提示完成系统环境配置及检测,若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后,投标人须在投标截止时间前,使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅,选择参与标段进入开标会议,并使用 CA 数字证书进行签到。

4. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟,系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后系统会提示“解密成功”(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择“允许”或“启用”)。请投标人确保投标文件如期完成解密,因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,则视为放弃投标。因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后,在解密时间结束之前完成解密,解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,而导致投标

无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。



八、其他注意事项

1. 凡参与该项目投标的企业必须在投标登记时填报清楚所投标段、联系人、联系电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误，招标人及招标代理机构概不负责。

2. 禁止投标人出借、挂靠资质投标，围标串标，一经发现，按国家有关规定严肃处理。

九、联系方式

招标人：平凉市崆峒区农业项目服务中心

地址：平凉市崆峒区鸿远大厦 14 楼

联系人：万里程

电话：0933-8229905

监督部门：平凉市农业农村局

地 址：平凉市崆峒区果园路 1 号

联 系 人：徐先生

联系电话：13830341509

代理机构：甘肃畅达新盛工程咨询管理有限公司

地 址：平凉市崆峒区水岸新城东侧 7 号商铺

联 系 人：张小张

电 话：18293360606