

泾川县汭丰镇枣林子三十梁设施蔬菜园区 改造提升项目资格预审更正公告



泾川县高平镇五千头肉牛养殖场二期建设项目发布资格预审公告时间为 2025 年 4 月 28 日，建设单位为泾川县汭丰镇人民政府。现对原资格预审公告及资格预审文件内容做如下变更：

原资格预审公告及文件内容：

二、工程概况与招标范围

1. 项目名称：泾川县汭丰镇枣林子三十梁设施蔬菜园区改造提升项目。

2. 建设地点及规模：对汭丰镇枣林子村、三十梁村日光温室、钢架拱棚及园区给排水、道路、配电等配套工程进行改造提升，对日光温室、钢架拱棚土壤改良等进行等。

(1) 日光温室改造提升工程

1. 对枣林子园区 36 座日光温室进行改造提升，安装自动通风系统（包括电动卷膜机、卷膜杆及配电等）36 套；更换卷帘机机头、电机（2.2KW）36 套，更换 36 座日光温室棚膜（棚膜采用三防 PO 膜，厚度 0.15mm）、防虫网；购置水肥一体机、暖风机各 2 套。

2. 对三十梁园区 34 座日光温室（其中 50 米标准温室 30 座，80 米温室 4 座）进行改造提升。维修温室散水 145 平方米；对墙体出现裂缝的 7 座温室 10 处裂缝进行维修；拆除日光温室后墙屋面（总长 1820 米、宽 0.3 米）挑檐 546 平方米；对所有日光温室钢架进行全面除锈；温室后墙及后屋面保温 10556 平方

米，保温材料采用刀刮布+珍珠棉+刀刮布，外布厚度不小于0.5mm，克重不小于800克/m²，夹层25kg/m³珍珠棉、厚度150mm，内布厚度不小于0.32mm，克重不小于550克/m²，更换滚筒式卷帘机、更换棉被（棉被采用120g/m² PE防水布+3mm珍珠棉+1400g/m³聚酯纤维喷绒防丝太空棉+3mm珍珠棉+120g/m² PE防水布）、棚膜（棚膜采用三防PO膜，厚度0.15mm）、防虫网、安装通风系统34套（包括电动卷膜机、卷膜杆及配电等）；粉刷日光温室管护房34座590平方米、更换管护房门、房顶；购置水肥一体机、暖风机各2套。

（二）钢架拱棚提升工程

（1）对枣林子园区189座（折合标准棚）钢架大棚改造提升，更换钢架大棚棚膜（棚膜采用三防PO膜，厚度0.12mm）、卷膜器、防虫网、膜夹、膜簧、卷膜杆等所有辅材；钢架除锈；更换金属门5扇。


（三）新建钢架拱棚工程

在三十梁园区“插空补缺”新建宽8米的钢架拱棚19座（折合50米长标准棚17座）

（四）基础设施提升改造工程

1. 道路工程

（1）枣林子园区砂化道路9438平方米，其中：6米宽道路762米，5米宽道路608米，4米宽道路410米，3米宽道路62米，路面为100mm厚人工砂砾路面，道牙为300mm*150mm*60mm水泥砖道牙。



(2) 三十梁园区砂化道路 8295 平方米, 其中: 6 米宽道路 347 米, 5 米宽道路 260 米, 4 米宽道路 770 米, 3 米宽道路 611 米, 路面为 100mm 厚人工砂砾路面, 道牙为 300mm*150mm*60mm 水泥砖道牙。

2. 排水工程

(1) 枣林子园区新建梯形混凝土排水渠(500*700*700mm)280 米, 埋设 Φ 500mm 砼管涵 16 米, 新建钢筋砼沉淀池 2 座(1200mm*1200mm*1200mm)。

(2) 三十梁园区新建排洪渠 1890 米(其中 300*400*500mm 排洪渠 1127 米, 400*500*600mm 排洪渠 400 米, 500*600*700mm 排洪渠 363 米), 埋设管涵 63 米(其中 Φ 500mm 砼管涵 7 米, Φ 400mm 砼管涵 20 米, Φ 300 砼管涵 36 米,) 铺设钢筋混凝土盖板 57 块(厚度 150mm), 共计 121.5 平方米, 新建钢筋砼沉淀池 3 座(1200mm*1200*mm*1200mm), 清理、维修排洪渠 1178 米。

3. 给水工程

(1) 枣林子园区埋设 DN63PE 给水管 116 米, DN50PE 给水管 90 米, 更换原有 DN50 阀门 200 个(辅材 DN50PE 给水管 200 米), DN32 阀门 36 个(辅材 DN32PE 给水管 36 米), 新建砖砌检查井 1 座。

(2) 三十梁园区新建 160 米水井一眼, 维修大口井一眼; 埋设 DN63PE 供水主管网 1172 米, DN32PE 支管网 680 米, 安装阀门 114 个, 修建砖砌检查井 8 座。

4. 配电工程



对三十梁园区原变压器进行扩容、线路进行改造、拆除旧线980米，拆除旧电线杆20基，新组立12m普通水泥土电杆3基，组立10m普通水泥土电杆14基，安装普通拉线4套、高杆拉线3套；安装250KVA变压器1台；架设10kv线路75米（3芯95平方毫米架空绝缘导线）、0.4kv线路474米（其中：4芯75平方毫米架空绝缘导线270米，4芯50平方毫米架空绝缘导线204米）；安装户表箱、户表、空开等34套（需100米4芯50平方毫米架空绝缘导线）；地埋入棚电缆线774米（5芯25平方毫米）；更换34座温室内所有室内供电线路。

五. 土壤改良

1. 枣林子园区36座日光温室，189座钢架大棚进行土壤改良，采购牛粪3375立方米，生物菌类900公斤。

2. 三十梁园区对34座日光温室（其中50米标准日光温室30座，80米日光温室4座），63座（折合长50米标准棚）钢架大棚进行土壤改良，采购牛粪1500立方，生物菌种400公斤。

3. 项目概算总投资：640万元。

4. 质量标准：按照国家建安工程质量检评验收标准，达到合格等级。

5. 招标内容：本项目施工图及工程量清单内全部建设工程。

6. 资金来源：泾川县2025东西部协作财政援助资金

7. 计划工期：总工期132日历天。计划开工日期：2025年6月20日，计划竣工日期：2025年10月30日（开工工期以施工合同签订工期为准）。



8. 标段划分：本工程施工划分为一个标段，选择一家中标单位。

现变更为：

二、工程概况与招标范围

1. 项目名称：泾川县汭丰镇枣林子三十梁设施蔬菜园区改造提升项目。

2. 建设地点及规模：对汭丰镇枣林子村、三十梁村日光温室、钢架拱棚及园区给排水、道路、配电等配套工程进行改造提升，对日光温室、钢架拱棚土壤改良等进行等。

(1) 日光温室改造提升工程

1. 对枣林子园区 36 座日光温室进行改造提升，安装自动通风系统（包括电动卷膜机、卷膜杆及配电等）36 套；更换卷帘机机头、电机（2.2KW）36 套，更换 36 座日光温室棚膜（棚膜采用三防 PO 膜，厚度 0.15mm）、防虫网；购置水肥一体机、暖风机各 2 套。

2. 对三十梁园区 34 座日光温室（其中 50 米标准温室 30 座，80 米温室 4 座）进行改造提升。维修温室散水 145 平方米；对墙体出现裂缝的 7 座温室 10 处裂缝进行维修；拆除日光温室后墙屋面（总长 1820 米、宽 0.3 米）挑檐 546 平方米；对所有日光温室钢架进行全面除锈；温室后墙及后屋面保温 10556 平方米，保温材料采用刀刮布+珍珠棉+刀刮布，外布厚度不小于 0.5mm，克重不小于 800 克/m²，夹层 25kg/m³珍珠棉、厚度 150mm，内布厚度不小于 0.32mm，克重不小于 550 克/m²，更换滚筒式卷帘机、更换棉被（棉被采用 120g/m² PE 防水布+3mm 珍珠棉

+1400g/m³聚酯纤维喷绒防丝太空棉+3mm 珍珠棉+120g/m²PE 防水布)、棚膜(棚膜采用三防 PO 膜,厚度 0.15mm)、防虫网、安装通风系统 34 套(包括电动卷膜机、卷膜杆及配电等);粉棚日光温室管护房 34 座 590 平方米、更换管护房门、房顶;购置水肥一体机、暖风机各 2 套。



(二) 钢架拱棚提升工程

(1) 对枣林子园区 189 座(折合标准棚)钢架大棚改造提升,更换钢架大棚棚膜(棚膜采用三防 PO 膜,厚度 0.12mm)、卷膜器、防虫网、膜夹、膜簧、卷膜杆等所有辅材;钢架除锈;更换金属门 5 扇。

(2) 对三十梁园区 63 座(折合标准棚)改造提升,更换钢架大棚棚膜(棚膜采用三防 PO 膜,厚度 0.12mm),卷膜器、防虫网、膜夹、膜簧,卷膜杆等所有辅材;钢架除锈;更换金属门 5 扇。

(三) 新建钢架拱棚工程

在三十梁园区“插空补缺”新建宽 8 米的钢架拱棚 19 座(折合 50 米长标准棚 17 座)

(四) 基础设施提升改造工程

1. 道路工程

(1) 枣林子园区砂化道路 9438 平方米,其中:6 米宽道路 762 米,5 米宽道路 608 米,4 米宽道路 410 米,3 米宽道路 62 米,路面为 100mm 厚人工砂砾路面,道牙为 300mm*150mm*60mm 水泥砖道牙。

(2) 三十梁园区砂化道路 8295 平方米, 其中: 6 米宽道路 347 米, 5 米宽道路 260 米, 4 米宽道路 770 米, 3 米宽道路 611 米, 路面为 100mm 厚人工砂砾路面, 道牙为 300mm*150mm*60mm 水泥砖道牙。

2. 排水工程

(1) 枣林子园区新建梯形混凝土排水渠(500*700*700mm)280 米, 埋设 Φ 500mm 砼管涵 16 米, 新建钢筋砼沉淀池 2 座(1200mm*1200mm*1200mm)。

(2) 三十梁园区新建排洪渠 1890 米(其中 300*400*500mm 排洪渠 1127 米, 400*500*600mm 排洪渠 400 米, 500*600*700mm 排洪渠 363 米), 埋设管涵 63 米(其中 Φ 500mm 砼管涵 7 米, Φ 400mm 砼管涵 20 米, Φ 300 砼管涵 36 米,) 铺设钢筋混凝土盖板 57 块(厚度 150mm), 共计 121.5 平方米, 新建钢筋砼沉淀池 3 座(1200mm*1200*mm*1200mm), 清理、维修排洪渠 1178 米。

3. 给水工程

(1) 枣林子园区埋设 DN63PE 给水管 116 米, DN50PE 给水管 90 米, 更换原有 DN50 阀门 200 个(辅材 DN50PE 给水管 200 米), DN32 阀门 36 个(辅材 DN32PE 给水管 36 米), 新建砖砌检查井 1 座。

(2) 三十梁园区新建 160 米水井一眼, 维修大口井一眼; 埋设 DN63PE 供水主管网 1172 米, DN32PE 支管网 680 米, 安装阀门 114 个, 修建砖砌检查井 8 座。

4. 配电工程

对三十梁园区原变压器进行扩容、线路进行改造、拆除旧线980米，拆除旧电线杆20基，新组立12m普通水泥土电杆2基，组立10m普通水泥土电杆14基，安装普通拉线4套、高杆拉线3套；安装250KVA变压器1台；架设10kv线路75米（3芯95平方毫米架空绝缘导线）、0.4kv线路474米（其中：4芯75平方毫米架空绝缘导线270米，4芯50平方毫米架空绝缘导线204米）；安装户表箱、户表、空开等34套（需100米4芯50平方毫米架空绝缘导线）；地埋入棚电缆线774米（5芯25平方毫米）；更换34座温室内所有室内供电线路。



五. 土壤改良

1. 枣林子园区36座日光温室，189座钢架大棚进行土壤改良，采购牛粪3375立方米，生物菌类900公斤。

2. 三十梁园区对34座日光温室（其中50米标准日光温室30座，80米日光温室4座），63座（折合长50米标准棚）钢架大棚进行土壤改良，采购牛粪1500立方，生物菌种400公斤。

3. 项目概算总投资：640万元。

4. 质量标准：按照国家建安工程质量检评验收标准，达到合格等级。

5. 招标内容：本项目施工图及工程量清单内全部建设工程。

6. 资金来源：泾川县2025东西部协作财政援助资金

7. 计划工期：总工期132日历天。计划开工日期：2025年6月20日，计划竣工日期：2025年10月30日（开工工期以施工合同签订工期为准）。

8. 标段划分：本工程施工划分为一个标段，选择一家中标单位。

八、联系方式

招标人：泾川县汭丰镇人民政府

地 址：泾川县汭丰镇街道

联系人：吕先生

电 话：18152251216

监管部门：泾川县农业农村局

联 系 人：张宏生

联系电话：0933-3582216

地 址：平凉市泾川县北新街 29 号

招标代理机构：甘肃恒晟新禾工程咨询有限公司

地 址：泾川县世纪花园 A 区 6 号楼 1003 室

联 系 人：周丽娟

联系方式：1380933663

