

2025 年平凉中心城区背街小巷雨污分流及排水防涝设施提升工程（长泾路等 6 条街巷） （施工）资格预审公告



一、招标条件

本招标项目 2025 年平凉中心城区背街小巷雨污分流及排水防涝设施提升工程（长泾路等 6 条街巷），已由平凉市崆峒区发展和改革局以崆发改〔2025〕143 号文件批准建设，资金来源为申请中央预算内投资和地方财政自筹，招标人为平凉市崆峒区住房和城乡建设局。本项目已具备招标条件，现委托甘肃恒建鸿业工程项目咨询有限公司对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：2025 年平凉中心城区背街小巷雨污分流及排水防涝设施提升工程（长泾路等 6 条街巷）（施工）

2. 建设地点及规模：工程位于平凉中心城区，改造长泾路、西三里塬北路巷道、西三里塬南路巷道、计划处巷道、滨河花园门口巷道、东台巷道 6 条背街小巷雨污分流及排水防涝设施，具体内容如下：

（一）长泾路。改造巷道长 373.49 米、宽 26.7—9.6 米。

1. 雨水工程。改造 DN300—DN600 钢筋混凝土雨水管 235 米、检查井 12 座，新建钢筋混凝土检查井 3 座、雨水口 22 座，敷设 DN100UPV 盲管 800 米。

2. 给水工程。改造钢筋混凝土阀门井 13 座，敷设 DN100—DN200 球墨铸铁给水管 436 米，安装室外地下消火栓设备 2 套。

3. 道路恢复工程。改造车行道沥青混凝土罩面 5781.38 平方米、人行道铺装 4514.57 平方米，路基补强 1624.45 平方米，恢复路面 768 平方米、道牙 776 米、路缘石 680.1 米，更换地下垃圾箱 6 套，恢复标线 331.6 平方米。

4. 附属工程。安装 LED 灯 28 盏，新建路灯手孔井 28 座，埋设电力排管 398 米；改造树池 78 座，补栽国槐 78 株。

(二) 西三里塬北巷道。改造巷道 379.07 米、宽 12-18 米。

1. 雨水工程。改造 DN300—DN500 钢筋混凝土雨水管 437 米、矩形钢筋混凝土检查井 13 座、偏沟式单算雨水口 24 座。

2. 污水工程。改造 DN300—DN500 钢筋混凝土污水管 348 米、矩形钢筋混凝土检查井 12 座。

3. 给水工程。改造 DN100—DN200 球墨铸铁给水管 413 米，新建矩形钢筋混凝土阀门井 7 座、消火栓井 4 座，安装室外地下消火栓设备 4 套。

4. 供热工程。直埋预制保温管 368 米、保温热推弯头 10 个，预制直埋跨越三通-加强型 2 个，安装 DN250 阀门 2 个，新建钢筋混凝土阀门井 1 座。

5. 道路恢复工程。恢复路面 3745.14 平方米、道牙 894.3 米、人行道缘石 428 米、道路标线 189 平方米，恢复及新建人行道 966.43 平方米。

6. 附属工程。新建块石小挡墙 111.2 米、铁艺围墙 18 米，迁移道路监控杆线 1 根；恢复安装太阳能路灯 14 盏、绿化 3378 平方米。

(三) 西三里塬南巷道。改造巷道长 449.24 米、宽 8 米。



1. 雨水工程。改造 DN300—DN400 钢筋混凝土雨水管 517 米、矩形钢筋混凝土检查井 11 座、竖槽式钢筋混凝土跌水井 3 座、偏沟式单算雨水口 26 座。

2. 污水工程。改造 DN300—DN400 钢筋混凝土污水管 482 米、矩形钢筋混凝土检查井 14 座、竖槽式钢筋混凝土跌水井 2 座。

3. 给水工程。改造 DN150—DN200 球墨铸铁给水管 478 米，新建矩形钢筋混凝土阀门井 9 座、消火栓井 5 座，安装室外地下消火栓设备 5 套。

4. 道路恢复工程。恢复路面 3523.63 平方米、人行道 1273.18 平方米、道牙 1066 米、人行道缘石 450 米、道路标线 202.5 平方米。

5. 附属工程。新建挡土墙 126.8 米，安装波形护栏 36 米；恢复安装太阳能路灯 17 盏、绿化 3971.16 平方米。

（四）计划处巷道。改造巷道长 188.66 米、宽 6 米。

1. 雨水工程。改造矩形钢筋混凝土雨水暗渠 181.54 米，安装 55cm×60cm×15cm 钢筋混凝土实心盖板 303 块。

2. 污水工程。改造 DN300HDPE 双壁波纹污水管 191 米、矩形钢筋混凝土检查井 8 座、竖槽式钢筋混凝土跌水井 1 座。

3. 给水工程。改造 DN50PE—DN150PE 给水管 180 米，新建矩形钢筋混凝土阀门井 5 座。

4. 道路恢复工程。恢复路面 1442.03 平方米、道牙 120 米。

5. 附属工程。恢复安装太阳能路灯 24 盏。

（五）滨河花园巷道。改造巷道长 60 米、宽 6 米。

1. 雨水工程。改造 DN300HDPE 双壁波纹雨水管 84 米、矩形

钢筋混凝土检查井 2 座、偏沟式单算雨水口 4 座。

2. 污水工程。改造 DN300HDPE 双壁波纹污水管 68 米，钢筋混凝土检查井 2 座。

3. 给水工程。改造 DN100PE 给水管 71 米，新建矩形钢筋混凝土给水阀门井 1 座。

4. 道路恢复及附属工程。恢复路面 889.78 平方米，恢复安装太阳能路灯 8 盏。

(六)东台巷道。改造公厕 2 座，建筑面积 114.31 平方米，配套完成给水、污水、电气、采暖工程等。

3. 建安工程费：1750.71 万元。其中第一标段：585.93 万元；第二标段：1164.78 万元。

4. 质量标准：按照国家建安工程质量检评验收标准，达到合格等级。

5. 招标内容：本项目施工图和工程量清单内全部工程建设内容。

6. 资金来源：申请中央预算内投资和地方财政自筹。

7. 计划工期：计划开工日期：2025 年 11 月 1 日；计划竣工日期：2026 年 11 月 1 日；总工期：365 日历天。

标段划分：本工程共划分为二个施工标段，选择二家中标企业。

其中第一标段为：长泾路、滨河花园巷道。第二标段为：计划处巷道、西三里塬北巷道、西三里塬南巷道、东台巷道。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格，并具备市



政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证，各项证件齐全合法有效，并具有良好的社会信誉和相应的施工能力。



2. 人员要求：

（1）建造师 1 人：须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核 B 证；

（2）技术负责人 1 人：须具有工程类中级及以上职称；

（3）安全员 1 人：须具有有效的安全生产考核合格证 C 证；

（4）施工员 1 人：须具有有效的市政工程施工员职业培训合格证；

（5）质（检）量员 1 人：须具有机械员职业培训合格证；

（6）机械员 1 人：须具有机械员职业培训合格证；

注：资格预审申请人须在“智慧住建—甘肃省建筑市场监督管理平台”报送企业基本信息和拟投入工程管理人员信息，未上报人员信息、未提交《工程投标项目管理机构人员信息表》的不具备预审资格。《工程投标项目管理机构人员信息表》的接收单位为平凉市崆峒区基本建设工程招标投标办公室。

3. 本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格预审。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否免费下载资格预审文件和参加投标。

五、资格预审文件获取

1. 资格预审文件获取时间为：2025 年 9 月 19 日 00 时 00 分 00 秒至 2025 年 9 月 23 日 23 时 59 分 59 秒，凡有意参与本次投标活动的投标人，须在平凉市公共资源交易网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890。

六、资格预审申请文件递交时间、地点及其他要求

1. 资格预审申请文件递交截止时间（网上开标时间）为：2025 年 9 月 29 日 10 时 00 分。

2. 投标人须在资格预审申请文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目资格预审文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看。请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。


各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGSF-资格预审申请文件）上传至平凉市公共资源交易

服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件，则视为放弃投标。

为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入 甘 肃 中 工 不 见 面 开 标 大 厅（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用 CA 数字证书进行签到。

4. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”）。请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按



时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，再根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标人相关信息填写错误，招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他注意事项

凡参与该项目投标的企业必须在投标时填报清楚所投项目名称、标段、联系人及电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误或与之无法正常联系者，招标人及招标代理机构概不负责。

九、联系方式

招标人：平凉市崆峒区住房和城乡建设局

地 址：平凉市崆峒区望台巷 1 号

联系人：宋志文

电话：0933-8218035

监管部门：平凉市崆峒区基本建设工程招标办公室

联 系 人：张耀禧

联系电话：0933-8233636

地 址：平凉市区政务大厅三楼 328 审批室

招标代理机构：甘肃恒建鸿业工程项目咨询有限公司

地 址：平凉市崆峒区定北大厦 702 室

联系人：朱婧怡

电 话：18193340533

