

# 2025 年平凉市中心城区防汛治理工程 (施工) 资格预审公告



## 一、 招标条件

本招标项目为 2025 年平凉市中心城区防汛治理工程（施工），已由平凉市崆峒区发展和改革局以崆发改〔2025〕122 号文件批准建设，资金来源为海绵城市专项建设资金及地方自筹。项目业主为平凉市崆峒区住房和城乡建设局，项目已具备招标条件，现委托平凉市崆峒区鸿盛元供应链管理有限责任公司对该项目施工进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参加。

## 二、项目概况与招标范围

**1.项目名称:** 2025 年平凉市中心城区防汛治理工程（施工）

**2.建设规模及标准:** 项目位于平凉中心城区，拟对东环路、东湖路、定北路、天馨路、兴北路、柳树街、西寺街、玄鹤路、果园路、桃园路共 10 条道路雨水主管、支管、检查井、雨水篦子进行清淤处理。雨水管道清淤处理总长 13643.2 米，雨水检查井清淤处理 259 座，雨水口清淤处理 497 座；新建偏沟式单算雨水口 41 座、DN300 钢筋混凝土排水支管 239.0 米。拆除及恢复沥青混凝土路面 7121.25 平方米。恢复道路标线 182.63 平方米，拆除维修道牙 50 米。具体建设内容如下：

（1）东环路：交叉口新增联排雨水口 6 座，新增 DN300 钢筋混凝土排水支管 138.0 米、新建 1100×1300 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井 2 座。DN300 雨水支管清淤处理 145.0 米，



DN400 雨水支管清淤处理 1087.0 米, DN500 雨水支管清淤处理 501.0 米, DN600 雨水支管清淤处理 654.0 米。现状 1000×1000 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 58 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 63 座。新建偏沟式单算雨水口 16 座, 新增 DN300 钢筋混凝土排水支管 99.0 米。拆除及恢复沥青路面 5287.25 平方米。恢复道路标线 182.63 平方米, 拆除维修道牙 50 米。

(2) 东湖路: DN300 雨水支管清淤处理 600.0 米, DN500 雨水支管清淤处理 420.0 米, DN800 雨水支管清淤处理 980.0 米, DN1800 雨水支管清淤处理 780.0 米。现状 1100×1300 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 10 座, 1100×2100 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 30 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 60 座。拆除并新建偏沟式单算雨水口 25 座。新增 DN300 钢筋混凝土排水支管 140.0 米, 拆除及恢复沥青路面 1834.0 平方米。

(3) 定北路: DN400 雨水支管清淤处理 715.6 米, DN600 雨水支管清淤处理 207.0 米。现状 1000×1000 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 16 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 34 座。

(4) 天馨路: DN300 雨水支管清淤处理 133.0 米, DN500 雨水支管清淤处理 600.0 米, DN1000 雨水支管清淤处理 221.0 米。现状 1100×1300 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 19 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 46 座。



(5) 兴北路: DN300 雨水支管清淤处理 870.7 米, DN400 雨水支管清淤处理 208.0 米, DN500 雨水支管清淤处理 290.0 米。现状 1000×1000 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 15 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 38 座。

(6) 柳树街: DN300 雨水支管清淤处理 142.9 米, DN1200 雨水支管清淤处理 1225.0 米。现状 1100×1300 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 20 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 44 座。

(7) 西寺街: DN300 雨水支管清淤处理 231.0 米, DN600 雨水支管清淤处理 1300.0 米。现状 1100×1100 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 33 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 67 座。

(8) 玄鹤路: DN300 雨水支管清淤处理 33.0 米, DN400 雨水支管清淤处理 218.0 米, DN600 雨水支管清淤处理 413.0 米。现状 1000×1000 毫米矩形钢筋混凝土水检查井清淤处理 16 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 42 座。

(9) 果园路: DN300 雨水支管清淤处理 348.0 米, DN400 雨水支管清淤处理 508.0 米, DN500 雨水支管清淤处理 625.0 米。现状 1000×1000 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 29 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处理 71 座。

(10) 桃园路: DN300 雨水支管清淤处理 91.0 米, DN400 雨水支管清淤处理 516.0 米。现状 1000×1000 毫米矩形钢筋混凝土排水检查井清淤处理 13 座。现状偏沟式单算雨水口清淤处



理 32 座。

**3.质量标准:** 按照国家建安工程质量检评验收标准,达到合格等级。

**4.建安工程费用及资金来源:** 建安工程费 457.47 万元。资金来源为海绵城市专项建设资金及地方自筹。

**5.招标内容:** 本项目施工图内和工程量清单中所有工程施工。

**6.工期:** 总工期: 91 日历天

计划开工日期: 2025 年 9 月 1 日

计划竣工日期: 2025 年 11 月 30 日。

**7.标段划分:** 本工程共分为一个标段,选择一家中标单位。

### 三、投标人资格要求

1.本次招标要求投标申请人必须具备独立法人资格。并具备建设行政部门核发的市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具有合格有效的安全生产许可证,企业各项证件齐全合法,并具有良好的社会信誉和相应的施工能力。

2.人员要求:

(1)建造师 1 人:须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核 B 证;

(2)技术负责人 1 人:须具有工程类中级及以上技术职称;

(3)安全员 1 人:须具有有效的安全生产考核合格证书(C 类);

(4)施工员 1 人:须具有有效的市政工程施工员职业培训合格证;

(5)机械员 1 人:须具有机械员职业培训合格证;



(6) 质(检)量员 1 人: 须具有市政工程质(检)量员职业培训合格证;

注: 资格预审申请人须在“智慧住建—甘肃省建筑市场监督管理平台”报送企业基本信息和拟投入工程管理人员信息, 未上报人员信息、未提交《工程投标项目管理机构人员信息表》的不具备预审资格。《工程投标项目管理机构人员信息表》的接收单位为平凉市崆峒区基本建设工程招标办公室。

3. 本次招标不接受联合体投标。

#### 四、资格审查方式

1. 资格审查方式为: 资格预审。

2. 资格预审申请人自行判断是否符合资格要求, 并决定是否下载资格预审文件和参加投标。

#### 五、资格预审文件获取

1. 资格预审文件获取时间为: 2025 年 7 月 9 日 00 时 00 分 00 秒至 2025 年 7 月 13 日 23 时 59 分 59 秒, 凡有意参与本次投标活动的投标人, 须在平凉市公共资源交易网站“用户注册”进行注册, 并登录“甘肃省公共资源交易数字证书(CA)互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章, 办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问, 可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员, 联系电话 0931-4267890。

#### 六、资格预审申请文件递交时间、地点及其他要求

1. 资格预审申请文件递交截止时间: 2025 年 7 月 22 日 9 时 00 分 00 秒。



2.投标人须在资格预审申请文件递交截止时间之前,在电子开标系统内进行签到,未在规定时间内进行签到的无法进行解密,将视为自动放弃投标。

3.该项目开标方式为网上开标,本项目资格预审文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看,请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网([www.gscamce.com](http://www.gscamce.com))【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】,正确安装"投标工具"及其相关组件,并使用"投标工具"及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件,在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前,将制作生成的加密电子投标文件(ZGSF-资格预审申请文件、ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台,请仔细检查文件名称,确保上传文件的正确性,并在上传完成后,自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开,输入 pin 码后若正常打开即为正常),若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。为保证开标时投标人正常参与开标,首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天,使用 IE11 以上版本浏览器,进入甘肃中工不见面开标大厅(<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)进行环境检测,投标人须根据提示完成系统环境配置及检测,如有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热 4006-1234-34 解决。通过环境检测后,投标人须在投标截止时间前,使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅,选择参与



标段进入开标会议,并使用 CA 数字证书进行签到。

4.本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟,系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后系统会提示“解密成功”(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择“允许”或“启用”)。请投标人确保投标文件如期完成解密,因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,则视为放弃投标。因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后,在解密时间结束之前完成解密,解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

5.资格预审公示时间: 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 25 日。

6.招标文件获取时间、投标文件递交截止时间(开标时间)、投标文件递交地点(开标地点)详见招标文件。

**七、发布公告的媒介**

本次招标公告在平凉市公共资源交易网上发布。

**八、其他注意事项**

凡参与该工程投标的企业必须在投标时,认真填写信息,联系电话。凡因投标人失误而导致相关信息填写错误,招标人及招标代理机构概不负责。



## 九、联系方式

招标人：平凉市崆峒区住房和城乡建设局

地址：平凉市崆峒区望台巷 1 号

联系人：康主任

电话：18093313761

监管部门：平凉市崆峒区基本建设工程招标办公室

联系人：张耀禧

联系电话：0933-8233636

地址：平凉市区政务大厅三楼 328 审批室

代理机构：平凉市崆峒区鸿盛元供应链管理有限责任公司

地址：平凉市崆峒区西郊街道 614 号

联系人：孟馨

联系方式：13034170110