S326线武山至碌曲公路(卓尼至碌曲段一期工程)农村公路还建项目招标公告

项目编号：GSBX-2025-003

一、招标条件

本招标项目S326线武山至碌曲公路(卓尼至碌曲段一期工程)农村公路还建项目已由卓尼县交通运输局关于对《S326线武山至碌曲公路(卓尼至碌曲段一期工程)农村公路还建项目施工图设计》的批复，卓政交运【2025】35号文件批准建设，建设资金来源为自筹资金。项目法人及招标人为卓尼县交通运输局，招标代理机构为甘肃佰祥项目管理有限责任公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1.项目概况:（一）S326至哇车：该项目起点与S326相接，终点位于哇车村三岔路口，路线长1.500km。工程参照全线采用甘肃省《甘肃省自然村（组）通硬化路工程技术规范》，设计速度10Km/h，路基宽度5.0m，路面宽度4.5m，两侧各0.25m土路肩。路面结构形式旧路加宽路面结构为18cm水泥混凝土面层（单侧加宽）+15cm天然砂砾垫层（单侧加宽）；重铺段路面结构层采用18cm水泥混凝土面层（挖除重铺/新建）+15cm天然砂砾垫层（利用/新建）。

（二）S326至麻路桥头：该项目路线起点与S326线K37+450相交，终点与扎古录镇市政道路顺接，路线全长1.628km。工程全线采用《小交通量农村公路工程技术标准》，设计速度15Km/h，路基宽度6.5m，路面宽度6.0m，两侧各0.25m硬化路肩。路面结构形式：K0+000～K0+900段（K0+415～K0+515除外）采用5cm细粒式沥青混凝土(AC-13)+18cm水泥稳定碎石+15cm天然砂砾，K0+900～K1+628段采用4cm细粒式沥青混凝土(AC-13)上面层 +5cm中粒式沥青混凝土(AC-16)下面层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层+15cm天然砂砾垫层，K0+415～K0+515（积雪冰冻路段）采用18cm水泥混凝土（C40）+16cm 水泥稳定碎石基层+ 15cm 天然砂砾垫层。

（三）麻路至隆多：该项目全长1.748km，由1条连接线和1条环形村道组成，其中连接线起终点均与S326至麻路桥头道路相交，路线长0.293km；村内主线为环行路，路线长1.455km。工程参照《甘肃省自然村（组）通硬化路工程技术规

范》，连接线采用设计速度15Km/h，路基宽度6.5m，路面宽度6.0m，两侧各0.25m硬化路肩；村内道路采用设计速度5Km/h，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，两侧各0.25m土路肩，路面结构形式连接线采用5cm细粒式沥青混凝土(AC-13) 面层+18cm水泥混凝土基层(铣刨路段利用)15cm水泥稳定碎石垫层(新建/完全利用)，隆多主线（环形）采用18cm水泥混凝土面层（挖除重铺/新建）+15cm水泥稳定碎石垫层（挖除重铺/新建）。

（四）G248-养老院：该项目起点与国道248相交，终点至养老院，路线长0.436km。工程参照《甘肃省自然村（组）通硬化路工程技术规范》，设计速度10Km/h，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，两侧各0.25m土路肩，路面结构采用18cm水泥混凝土面层+15cm天然砂砾基层。

2.项目主要建设内容

（一）S326至哇车。路基工程：挖除旧路面706.32㎡；挖除路槽358.699㎥；拆除混凝土结构261.44㎥；拆除砖石及其他砌体（旧防护）28.30㎥；路基挖方3739.90㎥；路基填方855.90㎥；耕地填前夯实175.00㎡；C25现浇混凝土边沟575.19㎥；C30预制混凝土边沟涵4.872㎥；C25现浇混凝土排水沟5.42㎥；Φ30cm水泥混凝土管15.00m；Φ50cm水泥混凝土管24.00m；M7.5浆砌片石内护墙936.17㎥；C20片石砼路肩墙332.90㎥。路面工程：15cm天然砂砾垫层3452.00㎡；18cm水泥混凝土面层4596.00㎡；培路肩155.84㎥；平面交叉2处。涵洞工程：1-1.0m钢波纹管涵26.00m；1-3.0m钢波纹管涵11.00m。安全设施：波形钢板护栏（拆除重装）56.00m；各类标志牌4块；橡胶减速带13.14m。

（二）S326至麻路桥头。路基工程：拆除混凝土结构212.48㎥；路基挖方5185.50㎥；路基填方551.50㎥；结构物台背回填256.60㎥；特殊路基处理100.00m；C25现浇混凝土边沟390.80㎥；C30预制混凝土边沟涵18.40㎥；渗（盲）沟140.00m；M7.5浆砌片石内护墙781.12㎥；C20片石砼路肩墙745.61㎥。路面工程：15cm天然砂砾垫层20821.00㎡；16cm水泥稳定碎石基层（5%）756.00㎡；18cm水泥稳定碎石基层（3.5%）4901.00㎡；18cm水泥稳定碎石基层（5%）8954.00㎡；透层9444.00㎡；黏层3917.00㎡；玻璃纤维格栅490.00㎡；5cm中粒式沥青混凝土面层（AC-16）3917.00㎡；4cm细粒式沥青混凝土面层（AC-13）3917.00㎡；5cm细粒式沥青混凝土面层（AC-13）5528.00㎡；18cm水泥混凝土面层628.00

㎡；土路肩加固239.966㎥；旧路面处理8165.00㎡；平面交叉1处。涵洞工程：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵9.00m；1-1.1m钢筋混凝土盖板涵21.00m；1-2.0m钢筋混凝土盖板涵6.50m。安全设施：C30现浇钢筋混凝土防撞护栏47.43㎥。道口标柱20.0根；波形钢板护栏672.00m；轮廓标94.0个；各类标志牌14块;路面标线647.64㎡。

(三)麻路至隆多。路基工程:拆除旧路面558.00㎥；拆除混凝土结构物5.44㎥；路基挖方7489.20㎥；路基填方1429.00㎥；C25现浇混凝土边沟28.80㎥；C30预制混凝土边沟涵13.44㎥；Φ50cm水泥混凝土管8.00m；M7.5浆砌片石内护墙377.20㎥；M7.5浆砌片石路肩墙959.95㎥。路面工程:15cm水泥稳定碎石垫层1813.00㎡;18cm水泥混凝土基层1595.00㎡;15cm水泥稳定碎石基层(5%)3993.00㎡;黏层1920.00㎡;玻璃纤维格栅582.00㎡；5cm细粒式沥青混凝土面层(AC-13)1920.00㎡；18cm水泥混凝土面层3166.00㎡；钢筋0.899t;土路肩加固56.80㎥;旧路面处理582.00㎡；平面交叉3处。涵洞工程:1-1.0m钢波纹管涵6.00m。安全设施:道口标柱24.0根;波形钢板护栏360.00m;轮廓标51.0个;各类标志牌20块;路面标线153.10㎡。

(四)G248-养老院。路基工程:路基挖方667.40㎥;路基填方330.70㎥。路面工程:15cm天然砂砾垫层1953.00㎡;18cm水泥混凝土面层1757.00㎡;钢筋0.106t;砂砾土路肩183.992㎥；平面交叉1处。涵洞工程:1-1.0m钢波纹管涵7.00m。安全设施:道口标柱4.0根;各类标志牌6块;橡胶减速带3.38m。

3.建设地点：甘肃省卓尼县境内。

4.招标范围：施工图中设计的所有建设内容（详见设计施工图）。

5.总工期：3个月（90日历天）

计划开工日期：2025年04月28日

计划交工日期：2025年07月27日

缺陷责任期：自实际交(竣)工日期起计算2年。

保修期：自实际交工日期起计算 2 年。

6.质量目标：标段工程交工验收质量评定：合格

竣工验收质量评定：合格。

7.安全目标：无安全责任事故，符合《公路水运工程安全生产监督管理法》（交通运输部令【2017】第25号）等相关要求。

8.本项目拟划分为一个施工标段。

三、投标人条件及要求：

1.投标人必须具备独立法人资格，具有市场监督管理部门核发的有效的营业执照，取得公路工程施工总承包叁级（含叁级）及以上的施工企业资质，并具有有效的安全生产许可证，并在设备、人员、资金方面具备具有承担本工程相应的施工能力。

2.投标人无不良信贷记录，近三年资金运行良好(提供近三年财务年度审计报告2021年一2023年，且申请人流动资产与流动负债的比率不应小于1，投标人的成立时间少于1年的，应提供成立以来的财务状况表)。

3.投标人近五年内(2020年03月至投标截止日)至少独立完成过两项公路工程的施工业绩(以施工合同、中标通知书、交（竣）工验收证书、网查业绩截图为依据，提供其中一项即可)。

4.项目经理必须具备公路工程相关专业中级及以上技术职称，并具有公路工程专业贰级及以上建造师资格证,具备交通主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，具有公路工程施工管理经验，至少担任过1项公路工程施工的项目经理或项目总工(以施工合同、中标通知书、交（竣）工验收证书、网查业绩截图为依据，提供其中一项即可)。

5.项目总工必须具备公路工程相关专业中级及以上技术职称，具备交通主管部门颁发有效B类安全生产考核合格证书，具有公路工程施工管理经验，至少担任过1项公路工程施工的项目总工(以施工合同、中标通知书、交（竣）工验收证书、网查业绩截图为依据，提供其中一项即可)。

6.本次招标不接受联合体投标。

7.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参与投标。

8.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。未被列入失信被执行人名单的投标人投

标文件中提供网页彩色截图或信用报告。(查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前）。

9.本次招标采用资格后审，投标人自行判断是否符合招标公告要求和参加投标。

10.凡被建设行政主管部门取消或暂停投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标。

四、评标办法

本次评标办法为:技术评分最低标价法(双信封)。

五、招标文件的获取及其他

1.潜在的投标人可通过甘南州公共资源交易网（网址http://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘南州公共资源交易活动的潜在投标人需先在在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。

2.获取时间:2025年03月25日18:00分至2025年03月30日18:00分(北京时间，节假日不休息）；

3.网上我要投标的截止时间为招标文件规定的截止时间，逾期下载招标文件的投标人，视为无效投标人。（规定时间为n×24小时，n≥5）

4.潜在投标人自确认参加投标至投标截止时间前应随时登陆《甘南州公共资源交易网》关注该项目招标人（招标代理）发出的通知、变更、答疑等内容。

5.根据《关于在省级公共资源交易平台实行行贿犯罪档案查询的规定》凡是进入公共资源交易平台参与投标等活动的单位和个人,均应当将中国裁判文书网自行查询的无行贿截图作为投标文件内容之一。

六、投标文件的递交记相关事宜

1.递交的截止时间：2025年04月15日09:30分。

2.投标文件递交方式：网络递交

投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至交易电子服务系统（V2.0）（网址：http://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn/f），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。

3.逾期送达或者未送达到指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注意:（1）本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。

（2）投标人须在开标当日开标时间到达前凭CA锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。

（3）本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），并进入参与项目等待开标。

（4）本项目解密开始至自动结束解密时间为30分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。

（5）开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的CA 锁完成投标文件解密等操作。

4.关于投标人企业和项目管理机构人员资质资格证书的要求:因本项目采取在线开标的形式,投标人无法提交含有二维码的资质资格证书复印件和无二维码证书的原件，特澄清如下：要求所有投标人做出《投标材料真实性保证承诺书》，承诺其在电子投标文件中所提供的所有证件均真实有效，如果存在造假行为，应接受主管部门及其他部门依法依规给予的处罚。投标人须将此承诺书添加到投标文件《其他资料》，并加盖电子印章；同时将相关证件扫描件（加盖电子印章）导入电子投标文件，评标委员会以此为依据进行资格审查。

5.开标会议结束后3日内，各投标单位需提供纸质版投标文件正本1套、副本2套送至招标代理公司。

六. 投标保证金：依据州发改法规（2023）204 号文件规定不收取投标保证金。

七、发布公告媒介:甘南藏族自治州公共资源交易网等媒体发布。

八、招标人：卓尼县交通运输局

地址:甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇木耳街132号

联系人：金平平

电话：18009418528

九、招标代理机构：甘肃佰祥项目管理有限责任公司

地　址:甘肃省甘南州合作市水电花园3号楼3单元601室

联系人：赵艳霞

电　话：19994123238、18794037882

甘肃佰祥项目管理有限责任公司

2025年03月25日