

泾川县罗汉洞乡人民政府机关维修改造项目 成交结果公告



一、项目编号：JC250728046

二、项目名称：泾川县罗汉洞乡人民政府机关维修改造项目

三、中标（成交）信息

序号	供应商名称	供应商地址	中标金额(万元)
一包	甘肃盛世金都建设工程有限公司	甘肃省平凉市崆峒区工商联大厦7楼708室	43.703051
二包	平凉利航装饰工程有限公司	甘肃省平凉市泾川县泾明乡山底下开发区	66.0971

四、主要标的信息

一包：

工程类				
项目名称	施工范围	施工工期	项目经理	职业证书信息
泾川县罗汉洞乡人民政府机关维修改造项目	更换餐厅地沟暖气管道、办公楼地沟暖气管道及墙面装饰板拆除后重新更换恢复、消防站楼旧暖气片拆除清洗安装、公共卫生间及洗澡间暖气片拆除清洗安装、拆除钢结构锅炉房及锅炉、供暖管道保温措施、新建围栏及其他配套工程。	甲乙双方合同签订后30日历天	焦鹏龙	甘 2621516 24168



二包:

货物类							
序号	货物名称	品牌	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	变频空气源空调热泵机组	芬尼克兹	匹数: 70 匹 制热能力: 额定工况下制热能力为: $\geq 175\text{kW}$, -12°C 环温、 41°C 出水工况下制热能力为 $\geq 129\text{kW}$, COP 为 2.32。运行电压与频率: $380\text{V}/3\text{N}^{\sim}/50\text{Hz}$ 。防水等级: IPX4。制冷剂/充注量: R410A, 充注量根据实际情况而定。最大输入电流: 135.0A 。水流量: 约 $45.2\text{m}^3/\text{h}$ 。机组重量: 约 1140kg 。	2	台	186200	372400
2	Q=50m ³ ,H=29m 采暖循环水泵	南方泵业	流量: $\geq 55\text{m}^3/\text{h}$ (需匹配系统实际需求, 可允许 $\pm 5\%$ 波动)。扬程: $\geq 28\text{m}$ 。功率: 约 7.5kW (具体需参考水泵型号的效率参数, 高效泵功率更低)。转速: 约 $2900\text{r}/\text{min}$ 电压/频率: $380\text{V}/50\text{Hz}$ (三相电, 工业常用) 进出口管径: 根据流量计算, $55\text{m}^3/\text{h}$ 流速控制在 $1.5\text{--}2.5\text{m}/\text{s}$ 时, 管径约 DN80)。	2	个	4250	8500
3	膨胀罐 100L	东誉达	容积: 100L (有效容积需 $\geq 90\%$, 即预充气体后实际可用容积 $\geq 90\text{L}$)。额定工作压力: 常见 1.0MPa 、最大耐压: ≥ 1.5 倍额定压力。介质温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ (适应热水系统)。结构与材料要求罐体材质: 外壳: 碳钢喷涂 (防锈处理适用于水质要求高的场景)。内胆: 丁基橡胶或 EPDM 橡胶 (耐老化、抗腐蚀, 与介质接触无异味)。接口规格: DN50 法兰接口安全附件: 压力表接口: 便于监测内部压力。充气口: 配备密封式充气阀 (兼容氮气瓶充气)。安装支架: 罐体需配承重支架, 承重 $\geq 150\text{kg}$ (满	1	个	800	800



			水状态下总重≈100kg 水+罐体自重)。性能与测试标准气密性：充压至额定压力，保压 30 分钟，压力下降≤0.02MPa。耐压测试：静压测试压力为 1.5 倍额定压力，持续 1 小时无泄漏、变形。耐老化性：橡胶内胆需通过 80℃热水浸泡测试（1000 小时无开裂、硬化）。				
4	软水处理装置	/	处理流量： 额定流量：≥5m³/h、需匹配用水峰值，建议预留 20%余量）。原水水质：进水硬度：≤6mmol/L（超过需预处理，如加药软化）。悬浮物：≤5mg/L（悬浮物高需先过滤，避免树脂污染）。水温：5℃~45℃（温度过高易损坏树脂，过低影响交换效率）。出水水质：软化水硬度：≤0.03mmol/L（符合 GB/T 1576《工业锅炉水质》标准）。残留氯离子：≤100mg/L（生活用水需额外控制）	1	套	3850	3850
5	镀锌钢管 DN100 冷冻水管连 30mmB1 级橡塑保温	友发 3.00	国标	38	米	130	4940
6	镀锌钢管 DN80 冷冻水管连 30mmB1 级橡塑保温	友发 3.00	国标	8	米	1200	960
7	橡胶软接 DN80	力字	国标	4	个	86	344
8	橡胶软接 DN100	力字	国标	4	个	158	632
9	蝶阀 DN80	万荣	国标	4	个	360	1440
10	蝶阀 DN100	万荣	国标	4	个	450	1800
11	Y 型过滤器 DN100	尚亿	国标	2	个	353	706
12	止回阀 DN100	万荣	国标	2	个	185	370
13	止回阀 DN25	万荣	国标	1	个	75	75
14	旁通阀 DN80	万荣	国标	1	个	129	129
15	自动排气阀	万荣	国标	2	个	86	172
16	0~70℃温度计(带金属套)	华盛昌	国标	4	支	54	216
17	压力表(带弹簧减振管)	万荣	国标	5	个	59	295
18	排污阀 DN25	万荣	国标	1	个	50	50



19	热泵机组安装 (人工费)	/	/	2	台	2500	5000
20	运费及吊装	/	/	1	项	1500	1500
21	配电线缆	正泰	/	30	米	20	600
22	主机控制柜 (空调、采暖)	/	电源参数: 系统额定电压为三相 $\approx$ 380V, 允许偏差 $\pm 10\%$; 额定频率为 50Hz, 允许偏差 $\pm 2\text{Hz}$ 。控制回路电源为单相交流 220V、50Hz。输出参数: 输出电压为三相 0 至 380V, 输出频率范围可达 0 至 300Hz, 过载能力为额定输出电流的 200%, 可持续 1min。环境参数: 工作温度一般在 -10°C 至 $+50^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 5%至 95%(无冷凝), 防护等级为 IP23。控制参数: 配有温度传感器, 制冷时温控仪可设定温度, 保护参数: 具有输入过/欠压保护、输入瞬时掉电保护、输入缺相保护、输出短路保护、输出缺相保护、过载保护、控制系统过热保护等功能。外形尺寸: 具体尺寸因厂家和型号而异。	3	套	4050	12150
23	超低温变频热泵 机组	芬尼 克兹	匹数: 30 匹。制热能力: 20°C 环温 55°C 出水制热量: 90KW。综合性能系数: IPLV(H) 为 3.20, 超国家一级能效。容量调节范围: 采用直流变频压缩机+直流风机系统, 可实现 15%~100%无级容量调节。低温性能: 在 -38°C 超低温环境下也能安全稳定运行, 且在 -38°C 下 工况: 出水温度 41°C 时, 主机制热能力 $\geq 25.4\text{KW}$, 输入功率 $\leq 21\text{KW}$;。噪声: 运行噪声最低 56dB。	2	台	110000	220000
24	Q=12.5m ³ , H=21m 采 暖循环水泵	南方 泵业	流量: $\geq 12\text{m}^3/\text{h}$ (需匹配系统实际需求, 可允许 $\pm 5\%$ 波动)。扬程: $\geq 20\text{m}$ 。功率: 约 1.5kW (具体需参考水泵型号的效率参数, 高效泵功率更低)。电压/频	4	个	1000	4000



			率：380V/50Hz（三相电，工业常用）进出口管径：根据流量计算，12m ³ /h 流速控制在 1.5-2.5m/s 时，管径约 DN40）				
25	1.5KW 口径 5040(50WQ40-7-1.5 潜水排污泵	南方 泵业	功率：1.5KW。流量：40m ³ /h。 扬程：7 米。排出 口径：50mm。 介质温度：不超过 40℃。介质密度：≤1150kg/m ³ 。	4	个	650	2600
26	膨胀罐 36L	东誉达	容积：36L（有效容积约 28-30L，需根据系统水 容量计算匹配）。 工作压力：额定工作压力：0.6MPa、1.0MPa 或 1.6MPa（常见为 1.0MPa，需匹配系统压力）。最大耐压：1.5-2.0 倍额定压力（如 1.0MPa 罐体耐压≥1.5MPa）。工作温度：-10℃~100℃（橡胶隔膜耐温限制，高温系统需选耐高温型号）。结构与材质 罐体：碳钢喷塑或不锈钢（304 材质），内壁防腐处理。隔膜：EPDM 橡胶（食品级，适用于生活用水）或丁基橡胶（耐油、耐温）。	2	个	300	600
27	主机、水泵的槽 钢基础	120 工 字钢	国标（120 工字钢）	2	项	500	1000
28	镀锌钢管 DN50 冷 冻水管连 30mmB1 级橡塑保温	120 工字 钢	国标	36	米	38	1368
29	Y 型过滤器 DN50	尚亿	基本规格 DN50mm（对应英寸规格为 2 寸）。压力与温度参数过滤性能滤网材质：不锈钢（304/316）编织网，耐腐蚀。流通能力：水介质下，DN50 过滤器最大流量约 15m ³ /h（压 力损失≤0.05MPa 时）。结构与尺寸阀体形式：Y 型结构，排污方式：底部带可拆卸堵头或排污阀，便于清理杂质。	4	个	98	392
30	止回阀 DN50	万荣	基本规格 直径(DN):50mm(2 寸)。结构形式： 铸铁、蝶式（消声止回阀）压力与温度参数： 压力（PN）：≥PN40。工作温度：铸铁：-10℃~180℃； 材质与密封性能密封（橡胶）：符合 API 598 标准，零泄漏；	4	个	175	700



31	闸阀	万荣	规格: DN25、铜材质	16	个	240	3840
32	闸阀	万荣	规格: DN25、不锈钢材质	2	个	75	150
33	橡胶软接	力字	规格: 适用于 DN65*50	4	个	73	292
34	定压补水泵	新界	流量(补水量)常用规格: $\geq 4\text{m}^3/\text{h}$, 扬程: $\geq 25\text{m}$. 功率: 0.75kW 泵型: 立式离心泵, 变频控制(保持压力稳定);	2	台	450	900
35	压力表	万荣	适用于供热压力设备(国标)	2	个	50	100
36	水管辅材	弯头三通	国标	2	项	900	1800
37	热泵机组安装(人工)	/	/			4200	4200
38	配电线缆	正泰	3*25+2 铜芯、国标	210	米	10	2100

五、评审专家名单: 杨红艳、练桂荣、鲁鹏飞

六、代理服务收费标准及金额:

招标代理服务费参照按国家计委计价格[2002]1980号文件规定及相关约定收取。

金额: 壹万元整 (10000.00 元)

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 泾川县罗汉洞乡人民政府

地址: 泾川县罗汉洞乡街道

联系方式: 19893326655

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃百玄工程咨询有限公司

地 址：泾川县城东种子分公司住宅楼1单元401室

联系方式：15095511779

3. 项目联系方式

项目联系人：吕女士

电 话：15095511779

十、附件

附：《中小微企业声明函》



中小企业声明函(货物)



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加泾川县罗汉洞乡人民政府（单位名称）的泾川县罗汉洞乡人民政府机关维修改造项目（一包）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 泾川县罗汉洞乡人民政府机关维修改造项目（一包），属于采购工程（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为甘肃盛世金都建设工程有限责任公司（企业名称），从业人员82人，营业收入为2540.26万元，资产总额为534.89万元，属于小型企业；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃盛世金都建设工程有限责任公司



日期 2025年08月11日

中小企业声明函(货物)



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加涪川县罗汉洞乡人民政府（单位名称）的 涪川县罗汉洞乡人民政府机关维修改造项目（二包）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 涪川县罗汉洞乡人民政府机关维修改造项目（二包），属于货物采购（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为广东芬尼克兹节能设备有限公司（企业名称），从业人员150人，营业收入为4612.3万元，资产总额为1202万元，属于小型企业；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：平凉利航装饰工程有限公司



日期 2025年08月11日