

静宁县 2026 年农村供水保障老旧管网改造

提升工程(施工、监理)招标公告



一、招标条件

本招标项目静宁县 2026 年农村供水保障老旧管网改造提升工程(施工、监理)已由静宁县水务局静水发〔2026〕14 号文件批复，建设资金来源为 2026 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金和县级财政资金，项目业主为静宁县水利工程建设站，项目已具备招标条件，现委托甘肃亚鑫招标有限公司对该项目施工、监理进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：静宁县 2026 年农村供水保障老旧管网改造提升工程(施工、监理)

2、建设规模：

建设地点：三合乡段渠村、黄湾村、陈安村、任岔村、前咀村、古岔村；界石铺镇朱山村、崔岔村、西川村；四河镇周岔村、石河村、上芦村、麻岔村、田堡村；甘沟镇马坡村、王川村、张著村、甘沟村；原安镇苏赵村、吉林村、程义村、齐埂村、张营村、源头村；余湾乡韩马村；威戎镇马山村、上磨村、武高村、寨子村；细巷镇文坪村、细巷村；红寺镇王湾村、文寺村、张峡村、庙河村；深沟乡孙山村、麦顶村、小户村；李店镇阴坡村、上杜村、王沟村、孔沟村、

蒲岔村、白草凹村；贾河乡贾河村、中堡村；双岷镇团庄村、李咀村；城川镇杨庄村、靳寺村；仁大镇解放村、西山沟村、峡口村、高峡村；灵芝乡车里村、俊峰村、长源村；曹务镇店子村、页湾村、中庄村；八里镇红林村、照世坡村、高城寨；古城镇邹河村；新店乡孙湾村；雷大镇雷大村；司桥乡庙咀村；治平镇阴坡村。

项目概况：针对部分村社供水管网设计标准偏低、闸阀控制失灵等造成水毁事故频发导致供水保障率不高，部分管道供水水量不足、供水压力不够等问题，实施老旧问题管网改造工程。二是针对村组道路、巷道硬化项目实施造成供水管道埋深变浅形成冬季冻管，破裂后维修成本增加等问题，在巷道硬化前对原有老旧供水管网进行提升改造。规划铺设各类输配水管道 589.977 公里，新建检查井 208 座。

工程主要建设内容：

(1) 三合乡供水工程：铺设输配水管道共计 103.585 公里。其中：2.0MPaDN125PE 管 1.001 公里，2.0MPa1.001DN110PE 管 1.448 公里，2.0MPaDN90PE 管 1.206 公里，2.0MPaDN63PE 管 1.478 公里，2.0MPaDN50PE 管 3.923 公里，2.0MPaDN32PE 管 4.791 公里，2.0MPaDN25PE 管 89.333 公里，2.0MPaDN20PE 管 0.405 公里，新建检查井 25 座。

(2) 界石铺镇供水工程：铺设输配水管道共计 33.73 公里。其中：2.0MPaDN110PE 管 0.26 公里，2.0MPaDN90PE

管 0.903 公里，2.0MPaDN63PE 管 0.63 公里，2.0MPaDN50PE 管 0.739 公里，2.0MPaDN32PE 管 2.639 公里，2.0MPaDN25PE 管 28.559 公里，新建检查井 11 座。



(3) 四河镇供水工程：铺设输配水管道共计 64.378 公里。其中：2.0MPaDN63PE 管 0.58 公里，2.0MPaDN50PE 管 1.673 公里，2.0MPaDN32PE 管 7.226 公里，2.0MPaDN25PE 管 54.452 公里，2.0MPaDN20PE 管 0.447 公里，新建检查井 22 座。

(4) 甘沟镇供水工程：铺设输配水管道共计 30.884 公里。其中：2.0MPaDN63PE 管 1.948 公里，2.0MPaDN50PE 管 1.861 公里，2.0MPaDN32PE 管 2.91 公里，2.0MPaDN25PE 管 24.165 公里，新建检查井 10 座。

(5) 原安镇供水工程：铺设输配水管道共计 42.037 公里。其中：2.0MPaDN63PE 管 1.159 公里，2.0MPaDN50PE 管 1.328 公里，2.0MPaDN32PE 管 2.484 公里，2.0MPaDN25PE 管 37.066 公里，新建检查井 16 座。

(6) 余湾乡供水工程：铺设输配水管道共计 2.452 公里。其中：2.0MPaDN32PE 管 0.58 公里，2.0MPaDN25PE 管 1.872 公里，新建检查井 2 座。

(7) 威戎镇供水工程：铺设输配水管道共计 32.91 公里。其中：2.0MPaDN63PE 管 0.805 公里，2.0MPaDN50PE 管 2.011 公里，2.0MPaDN32PE 管 1.376 公里，2.0MPaDN25PE 管 28.718 公里，新建检查井 20 座。

(8) 细巷镇供水工程：铺设输配水管道共计11.021公里。其中：2.0MPaDN63PE管0.742公里，2.0MPaDN50PE管0.795公里，2.0MPaDN32PE管0.41公里，2.0MPaDN25PE管9.074公里，新建检查井5座。



(9) 红寺镇供水工程：铺设输配水管道共计25.033公里。其中：2.0MPaDN125PE管0.958公里，2.0MPaDN32PE管2.987公里，2.0MPaDN25PE管19.742公里，2.0MPaDN20PE管1.346公里，新建检查井8座。

(10) 深沟乡供水工程：铺设输配水管道共计21.644公里。其中：2.0MPaDN50PE管0.8公里，2.0MPaDN32PE管3.689公里，2.0MPaDN25PE管17.155公里，新建检查井6座。

(11) 李店镇供水工程：铺设输配水管道共计24.08公里。其中：2.0MPaDN90PE管2.034公里，2.0MPaDN75PE管0.367公里，2.0MPaDN63PE管0.156公里，2.0MPaDN50PE管0.207公里，2.0MPaDN32PE管2.341公里，2.0MPaDN25PE管18.975公里，新建检查井9座。

(12) 贾河乡供水工程：铺设输配水管道共计21.616公里。其中：2.0MPaDN50PE管1.102公里，2.0MPaDN32PE管1.988公里，2.0MPaDN25PE管18.526公里，新建检查井11座。

(13) 双岷镇供水工程：铺设输配水管道共计 11.334 公里。其中：2.0MPaDN50PE 管 0.6 公里，2.0MPaDN25PE 管 10.734 公里，新建检查井 3 座。

(14) 城川镇供水工程：铺设输配水管道共计 43.733 公里。其中：2.0MPaDN90PE 管 0.565 公里，2.0MPaDN75PE 管 0.71 公里，2.0MPaDN63PE 管 0.763 公里，2.0MPaDN50PE 管 3.082 公里，2.0MPaDN32PE 管 0.967 公里，2.0MPaDN25PE 管 37.646 公里，新建检查井 11 座。

(15) 仁大镇供水工程：铺设输配水管道共计 17.076 公里。其中：2.0MPaDN50PE 管 2.375 公里，2.0MPaDN32PE 管 0.396 公里，2.0MPaDN25PE 管 14.305 公里，新建检查井 6 座。

(16) 灵芝乡供水工程：铺设输配水管道共计 20.413 公里。其中：2.0MPaDN63PE 管 1.201 公里，2.0MPaDN50PE 管 0.995 公里，2.0MPaDN32PE 管 0.446 公里，2.0MPaDN25PE 管 17.771 公里，新建检查井 18 座。

(17) 曹务镇供水工程：铺设输配水管道共计 27.254 公里。其中：2.0MPaDN90PE 管 0.54 公里，2.0MPaDN75PE 管 0.812 公里，2.0MPaDN50PE 管 1.942 公里，2.0MPaDN32PE 管 1.652 公里，2.0MPaDN25PE 管 22.308 公里，新建检查井 5 座。

(18) 八里镇供水工程：铺设输配水管道共计16.17公里。其中：2.0MPaDN63PE管0.036公里，2.0MPaDN50PE管1.348公里，2.0MPaDN32PE管0.872公里，2.0MPaDN25PE管13.914公里，新建检查井7座。



(19) 古城镇供水工程：铺设输配水管道共计7.437公里。其中：2.0MPaDN110PE管0.507公里，2.0MPaDN90PE管0.339公里，2.0MPaDN50PE管0.201公里，2.0MPaDN25PE管6.39公里，新建检查井3座。

(20) 新店乡供水工程：铺设输配水管道共计25.257公里。其中：2.0MPaDN32PE管3.67公里，2.0MPaDN25PE管21.587公里，新建检查井9座。

(21) 雷大镇供水工程：铺设输配水管道共计2.824公里。其中：2.0MPaDN32PE管0.294公里，2.0MPaDN25PE管2.53公里，新建检查井1座。

(22) 司桥乡供水工程：铺设2.0MPaDN25PE供水管道1.017公里。

(23) 治平镇供水工程：铺设2.0MPaDN25PE供水管道4.092公里。

3、项目估算投资：2407.7万元。

4、质量标准：符合国家及行业现行相关规程规范标准，质量合格。

5、招标内容：本项目工程量清单内所有工程的施工和
监理服务。

6、资金来源：2026年中省财政衔接推进乡村振兴补助
资金和县级财政资金。

7、计划开工日期：2026年3月15日，计划竣工日期：
2026年9月30日。（具体开工日期以施工合同签订工期为
准）

8、标段划分：本项目划分为工程施工、监理共2个标
段，每个标段选择1家中标企业。

三、投标人资格要求

1. 施工标段

（1）本次招标要求投标人必须具备独立的法人资格；
近3年财务状况良好（若企业成立期限不足3年者以营业执
照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供资料），
近3年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。

（2）投标人须具备水利水电工程施工总承包贰级及以
上资质，并持有有效的安全生产许可证；在人员、设备、资
金等方面具有承担本工程相应的施工能力。

（3）人员要求：项目经理须持有水利水电工程专业贰
级及以上注册建造师资格证书和有效的安全生产考核B证；
技术负责人须具备水利水电工程专业中级及以上职称；专职
安全生产管理人员，应取得行政主管部门颁发的有效的安全



生产考核 C 证；施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有行政主管部门颁发的相应的岗位资格证书并在有效期内；财务会计人员应持有相应的执业资格证书，其他特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书。

(4) 拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员（以该人员在本公司社会保险缴存凭证原件的扫描件为依据，在投标文件中提供有相关部门审核盖章的包括该人员在该企业社会保险缴费基数申报核定花名册），且注册单位与投标人名称一致。

2. 监理标段

(1) 本次招标要求投标人必须具备独立的法人资格；近 3 年财务状况良好（若企业成立期限不足 3 年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供资料），近 3 年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。

(2) 投标人须具备水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质。

(3) 人员要求：项目总监理工程师须具备水利工程中级及以上职称，并持有水利部颁发的水利工程建设监理工程师资格证书；派驻现场监理工程师须具备水利工程专业中级或以上职称，并持有水利部颁发的水利工程建设监理工程师资格证书；现场监理员须持有水利工程建设监理员资格证书。

(4) 拟派驻现场的所有监理人员须为投标单位注册在职人员（在投标文件中提供有相关部门审核盖章的包括核
员在该企业社会保险缴费基数申报核定花名册）

(5) 本项目要求配备的人员不少于 5 人：总监理工程师 1 名、驻地监理工程师 1 名、监理员 3 名。

3. 投标人须提供在“全国企业信用信息公示系统”
(<http://www.gsxt.gov.cn>) 无不良信用信息记录查询结果，
提供在“信用中国”网站

(<https://www.creditchina.gov.cn>) 未列入失信被执行人
名单查询结果和“中国裁判文书网”

(<http://wenshu.court.gov.cn/>) 无行贿犯罪记录查询结
果。（查询时间为自招标文件发布之日后至投标文件递交截
止时间前，查询内容有企业名称、企业法人、项目负责人/
总监理工程师，以该网站查询结果截图为准，并加盖公章）。

4. 本次招标不接受联合体投标；不接受任何单位或个人
出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

四、资格审查方式

1、资格审查方式为：资格后审。资格审查的具体要求
见招标文件，资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处
理。

2、投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下
载招标文件和参加投标。



五、招标文件获取

凡有意参加投标者,请于2026年2月12日00时00分至2026年3月03日23时59分59秒登录平凉市公共资源交易网(www.plsggzyjy.cn)点击该公告页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。(参与本次投标活动的投标申请人,须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册,并登录“甘肃省公共资源交易数字证书(CA)互认共享平台”办理CA证书及电子签章,办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问,可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员,联系电话0931-4267890)。

六、投标文件的递交时间、地点及其它要求

1、投标文件递交截止时间为:2026年3月4日9时00分。

2、投标人须在投标文件递交截止时间之前,在电子开标系统内进行签到,未在规定时间内进行签到的无法进行解密,将视为自动放弃投标。

3、该项目开标方式为网上开标,本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看,请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网(www.gscamce.com)【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】,正确安装“投

标工具"及其相关组件,并使用"投标工具"及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件,在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前,将制作生成的加密电子投标文件(ZGSF-资格预审申请文件、ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台,请仔细检查文件名称,确保上传文件的正确性,并在上传完成后,自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开,输入 pin 码后若正常打开即为正常),若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人正常参与开标,首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天,使用 IE11 以上版本浏览器,进入甘肃中工不见面开标大厅

(<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)进行环境检测,投标人须根据提示完成系统环境配置及检测,若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后,投标人须在投标截止时间前,使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅,选择参与标段进入开标会议,并使用 CA 数字证书进行签到。

4、本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟,系统提示开始解密后页面会显示"解密开始时间"和"解密剩余

时间"(倒计时),投标人使用生成投标文件的CA数字证书插入USB口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入CA数字证书pin码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后系统会提示"解密成功"(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择"允许"或"启用")。请投标人确保投标文件如期完成解密,因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,则视为放弃投标。因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出"开始解密"提示或系统显示"解密剩余时间"后,在解密时间结束之前完成解密,解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为"放弃投标"。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在平凉市公共资源交易网上发布,对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,而导致投标无效的情形,招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他注意事项

凡参与该项目投标的企业必须在投标时填报清楚所投标段及联系电话,因投标人失误而导致相关信息填写错误,招标人及招标代理机构概不负责。

九、联系方式

招标人：静宁县水利工程建设站

地址：静宁县城关镇中街 242 号

联系人：于新乐

电话：18393310859

监管部门：静宁县水务局

地址：静宁县城关镇中街 242 号

电话：0933-2521498

代理机构：甘肃亚鑫招标有限公司

地址：甘肃省静宁县城关镇富康路富康苑二层 2 号

联系人：吴倩倩

电话：17389695271