

灵台县 2026 年星火乡高标准农田建设项目 招标公告



一、招标条件

本招标项目灵台县 2026 年星火乡高标准农田建设项目，已由平农发〔2026〕17 号文件批准建设，资金来源为中央财政耕地建设与利用资金及县级配套，项目业主为灵台县农业项目服务中心，项目已具备招标条件。现委托甘肃金鑫建设咨询有限公司对该项目施工、监理、采购进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：灵台县 2026 年星火乡高标准农田建设项目
2. 建设地点及规模：建设地点位于灵台县星火乡小塬村，东岭村，星火村 1 乡 3 村实施该项目，新建高标准农田 14000 亩，其中：小塬村 5718 亩，东岭村 4535 亩，星火村 3747 亩（具体内容详见招标文件及工程量清单）。

项目主要建设内容为：

（1）农田基础设施建设工程：

①田块整治工程

实施田块整治 7634 亩，田块修筑 7634 亩，田块修筑土方量 315.7 万 m³，田埂修筑土方量 4.16 万 m³，田坎夯筑土方量 12.25 万 m³；表土保护 194 亩，剥离 3.24 万 m³，铺平 3.24 万 m³。



②灌溉与排水工程

为防止雨水冲刷田间道路，在机耕路有排水条件段现浇 C20 砼梯形排水渠 7.145km，渠底宽 0.3m、深 0.4m、口宽 0.5m，厚 0.1m，每 10m 设 1:1:4 水泥沥青砂浆伸缩缝一道，缝宽 20mm，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层。

为满足排水渠穿路，修建穿路管涵 14 座，其中：I 型穿路管涵 13 座，涵管采用 DN400 II 级预应力承插式钢筋砼预制管，壁厚 45mm，长 8.0m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，现浇 120° C20 砼管座，宽 0.69m，厚 0.1m，两端设置连接池，采用 C20 砼现浇，池长 1.2m、宽 0.8m、深 1.2m，池壁、底板厚 0.15m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，顶部设置钢筋安全网片；II 型穿路管涵 1 座，涵管采用 DN600 II 级预应力承插式钢筋砼预制管，壁厚 60mm，长 6.0m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，现浇 120° C20 砼管座，宽 0.92m，厚 0.1m，两端墩墙采用 C20 砼现浇重力式结构，顶宽 0.25m，底宽 0.49m，高 1.2m。

为了便于进地耕作，修建进地板涵 78 座，盖板采用 C25 钢筋砼现浇，长 4.0m，宽 0.9m，中间厚 0.12m，两端厚 0.1m，边墩采用 C20 砼现浇重力式结构，顶宽 0.2m，底宽 0.3m，高 0.5m，底板宽 0.3m、厚 0.1m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层。

为方便排水渠末端排水，修建出水口 9 座，其中：I 型

出水口 5 座，消力池采用 C20 砼现浇，池长 2.0m、宽 1.0m、深 1.0m，池壁、底板厚 0.15m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，顶部设置钢筋安全网片，出水口埋设 DN400HDPE 钢带波纹管，长 6m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层；II 型出水口 4 座，消力池单向接排水渠，采用 C20 砼现浇，池长 2.0m、宽 1.0m、深 1.0m，池壁、底板厚 0.15m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，顶部设置钢筋安全网片，出水口埋设 DN400 II 级预应力承插式钢筋砼预制管，壁厚 45mm，长 8.0m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，现浇 120° C20 砼管座，宽 0.69m，厚 0.1m。

为排水渠分流排水，修建锅底形土涝池 5 座，直径 17.0m，深 3.0m，有效水深 2.2m，底部、边坡原土夯实；池顶宽 1.0m，安装高 1.5m 锌钢围栏，基座采用 C20 砼现浇，宽 0.2m，高 0.3m；进水口 1 处、出水口 1 处，连接池采用 C20 砼现浇，池长 1.2m、宽 0.8m、深 1.2m，池壁、底板厚 0.15m，底部铺筑 0.1m 厚砂砾石垫层，进、出水管采用 DN400 II 级预应力承插式钢筋砼预制管，壁厚 45mm，长 4.0m，进水管末端护坡渠采用 C20 砼现浇，弧长 4.5m，口宽 0.5m，深 0.2m，底板、侧墙厚 0.1m；安装镀锌铝板安全警示牌 1 面。

③田间道路工程

根据项目区田间道路现状，共修建田间道路 119.819km，其中：改建 4.0m 宽机耕路（双侧路肩）36.459km，路基宽 5.

0m，原路基整平碾压，拱起路形，路面宽 4.0m， 厚砂砾石铺筑碾压，素土路肩宽 0.25m，横向单侧排水，坡比 3%；改建 3.0m 宽生产路 83.36km，素土路面宽 3.0m，原路基整平碾压，拱起路形；修建会车点 21 处。

④农田防护与生态环境保护工程

在机耕路单侧间隔栽植农田防护林 2770 株，株距 3.0m，其中：云杉 1385 株，冠径 50cm 以上，苗高不低于 1.5m；旱柳 1385 株，胸径 3cm 以上，定杆高 2.0m。当年成活率 90% 以上，三年后保存率 85% 以上。

⑤其他工程

修建标志牌 3 座。

(2) 农田地力提升工程

①障碍土层消除工程

实施土地深耕 12307 亩，深度不小于 0.25m；土地旋耕 12307 亩，深度不小于 0.15m。

②土壤培肥工程

实施土壤培肥 12307 亩，每亩增施颗粒有机肥 160kg，共计 1969.12t。有机肥应符合《有机肥料》(NY/T525-2021) 要求，有机质含量（以烘干基计） $\geq 30\%$ ，总养分（以烘干基计） $\geq 4.0\%$ ，水分（鲜样）的质量分数 $\leq 30\%$ ，酸碱度（pH）5.5-8.5，种子发芽指数（GI） $\geq 70\%$ ，机械杂质的质量分数 $\leq 0.5\%$ ，蛔虫卵死亡率 $\geq 95\%$ ，粪大肠菌群数 ≤ 100 个 /

g, 总砷 (As) (以干基计) $\leq 15\text{mg/kg}$, 总汞 (Hg) (以干基计) $\leq 2\text{mg/kg}$, 总铅 (Pb) (以干基计) $\leq 50\text{mg/kg}$, 总镉 (Cd) (以干基计) $\leq 3\text{mg/kg}$, 总铬 (Cr) (以干基计) $\leq 150\text{mg/kg}$ 。



3. 项目概算：2611 万元。

4. 质量标准：合格

5. 招标内容：本项目工程量清单及施工图内全部工程的施工、有机肥采购及监理服务。

6. 计划工期：

计划开工日期：2026 年 3 月 9 日；

计划竣工日期：2027 年 6 月 30 日。

工期：479 日历天。

7. 标段划分：灵台县 2026 年星火乡高标准农田建设项目共分为 5 个标段，其中 3 个施工标段（投标人可以参加本项目的多个施工标段投标，但每个标段必须组建一个项目管理机构，各标段项目管理机构的项目经理、技术负责人等主要管理人员不能重复，且同一家投标人只能中标其中一个标段），1 个采购标段，1 个监理标段，各选择 1 家中标企业。

(1) 施工 1 标段

建设地点：星火乡小塬村。

建设规模：新建高标准农田 5718 亩。

建设内容：



高标准农田基础设施建设工程：

①田块整治工程：耕作田块修筑 4263 亩。

②灌溉与排水工程：现浇 C20 砼梯形排水渠 1146m；修建穿路管涵 3 座，其中：I 型穿路管涵 2 座，II 型穿路管涵 1 座；修建进地板涵 12 座；修建 II 型出水口 3 座。

③田间道路工程：改建 4m 宽机耕路 11.942km，改建 3m 宽生产路 39.245km，修建会车点 3 处。

④其他工程。修建高标准农田标志牌 1 座。

农田地力提升工程：

①障碍土层消除：项目区实施土地深耕 5003 亩，土地旋耕 5003 亩；

②土壤培肥工程：项目区撒播颗粒有机肥 5003 亩，160 kg/亩，共计 800.48t。

招标控制价：963.188907 万元。

(2) 施工 2 标段

建设地点：星火乡东岭村。

建设规模：新建高标准农田 4535 亩。

建设内容：

高标准农田基础设施建设工程：

①田块整治工程：耕作田块修筑 1910 亩；耕作层地力保持 194 亩。

②灌溉与排水工程：现浇 C20 砼梯形排水渠 2681m；修



建 I 型穿路管涵 5 座；进地板涵 26 座；I 型出水口 2 座；
涝池 2 座。

③田间道路工程：改建 4m 宽机耕路 11.09km，3m 宽生产路 25.93km，会车点 8 处。

④农田防护与生态环境保护工程：栽植云杉 966 株、旱柳 966 株。⑤其它工程：设置标志牌 1 处；

农田地力提升工程：

①障碍土层消除：项目区实施土地深耕 3882 亩；土地旋耕 3882 亩。

②土壤培肥工程：项目区撒播颗粒有机肥 3882 亩，160 kg/亩，共计 621.12t。

招标控制价：643.320481 万元。

(3) 施工 3 标段

建设地点：星火乡星火村。

建设规模：新建高标准农田 3747 亩。

建设内容：

高标准农田基础设施建设工程：

①田块整治工程：耕作田块修筑 1461 亩。

②灌溉与排水工程：现浇 C20 砼梯形排水渠 3318m；修建 I 型穿路管涵 6 座；进地板涵 40 座；I 型出水口 3 座，II 型出水口 1 座；涝池 3 座。

③田间道路工程：改建 4m 宽机耕路 13.427km，3m 宽生



产 18.185km, 会车点 10 处。

④农田防护与生态环境保护工程：栽植云杉 419 株、旱柳 419 株。

⑤其它工程：设置标志牌 1 处。

农田地力提升工程：

①障碍土层消除：项目区实施土地深耕 3422 亩；土地旋耕 3422 亩。

②土壤培肥工程：项目区撒播颗粒有机肥 3422 亩，160 kg/亩，共计 547.52t。

招标控制价：527.387419 万元。

(4) 有机肥采购 4 标段

实施地点：星火乡小塬村、东岭村、星火村。

采购内容：采购颗粒有机肥 1969.12t, 有机肥应符合《有机肥料》(NY/T 525-2021) 要求。

招标控制价：175.25168 万元。

(5) 监理服务 5 标段

实施地点：星火乡小塬村、东岭村、星火村。

建设规模：新建高标准农田 14000 亩。其中小塬村 5718 亩、东岭村 4535 亩、星火村 3747 亩。

工作内容：监理星火乡小塬村、东岭村、星火村批复的所有建设内容、有机肥增施，对所在片区项目的投资、质量、进度情况进行全程监理。



招标控制价：36.70 万元。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人必须具备独立的法人资格；财务状况良好；近3年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好（近三年在全省农田建设项目信用评价中未被评为D级）；近3年内无安全事故、质量事故。

2. 施工 1、2、3 标段：

(1) 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质；并持有有效的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力；

(2) 人员要求：

①项目经理须持有水利水电工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格证书和有效的安全生产考核B证；

②技术负责人须具备中级及以上职称；

③安全生产管理人员应取得行政主管部门颁发的有效的安全生产考核C证,并具备中级及以上职称；

④参与本项目工程建设的施工员、安全员、质量（检）员、材料员、资料员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书；其他特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书。拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员（以该人员在本公司社会保险缴存凭证原件为依据，

在投标文件中提供有相关部门审核盖章的包括该人员在该企业社会保险缴费基数申报核定花名册), 且注册单位与投标人名称一致。



⑤严禁同一项目经理同时兼顾多项工程或担任两个及以上项目标段（包括不同时期未竣工验收的项目标段）的项目经理。

3. 采购 4 标段：

本标段投标人必须为独立法人资格的有机肥生产厂家。须提供产品说明书、合格证、质检报告、肥料登记证。并具有履行本项目的技术及售后服务能力。

4. 监理服务 5 标段：

(1) 投标人须具备水利水电工程施工监理乙级及以上资质（根据 2021 年 8 月 10 日水利部发布的《水利部关于开展水利工程建设监理单位资质行政许可有关工作的公告》（中华人民共和国水利部公告 2021 年第九号）文件规定，含“现有的丙级资质并入乙级资质，可以承担《水利工程建设监理单位资质管理办法》规定的乙级资质业务范围”）。

(2) 人员要求：总监理工程师须具备水利相关专业副高级（含副高级）及以上技术职称，并持有相关部门颁发的工程建设监理工程师资格证书；派驻工地的监理人员须具备相关专业中级及以上职称，并持有监理工程师资格证书。拟投入本项目的所有监理人员须为投标单位注册在职人



员（以该人员在本公司社会保险缴存凭证原件为依据，在投标文件中提供有相关部门审核盖章的包括该人员在内该企业社会保险缴费基数申报核定花名册）。

（3）严禁同一总监理工程师同时兼顾多项工程或担任两个及以上项目标段（包括不同时期未竣工验收的项目标段）的总监理工程师。

5. 所有参与本项目的投标人须提供自公告发布之日起在“全国企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）无不良信用信息记录查询报告（以该网站查询报告为准，并加盖公章）；在“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人名单查询结果（以该网站查询结果截图为准，并加盖公章）；在“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn>）无行贿犯罪记录查询结果（以该网站查询结果截图为准，并加盖公章）。查询内容包含企业名称、法定代表人及拟投入本项目的项目经理（总监理工程师）。以上查询资料彩色打印并加盖公章，装入投标文件，否则视为无效查询。

6. 本次招标不接受联合体投标；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。同时，欢迎参与本次招投标的任何单位或个人，以及社会各界就此进行监督、举报。

7. 具有投资参股关系的关联企业或具有直接管理和被

管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对项目投标，否则均按废标处理。



四、资格审查方式

1. 资格审查方式为资格后审。
2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

五、招标文件获取

1. 招标文件获取时间为：2026年2月11日00时00分00秒至2026年2月15日23时59分59秒，有意参与本次投标活动的申请人，须在平凉市公共资源交易网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理CA证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标，免费获取资格预审文件。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话：0931-4267890。

2. 凡参与本项目施工标段的投标人须将《水利工程建设项目投标人基本信息登记表（施工）、（采购）、（监理）》、《投标人资质证件、投标保证金真实有效承诺书》、《投标人规范投标承诺书》和《信用查询》，加盖单位公章放到投标文件中。



六、投标文件的递交时间及地点

1. 投标文件递交截止时间（开标时间）为：2026年3月3日09时00分00秒。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省CA数字证书互认标准的CA数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需CA数字证书并双击打开，输入pin码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

4. 为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用IE11以上版本

浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（<http://gszbtb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用 CA 数字证书进行签到。

5. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”），请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《平凉市公共资源交易网》发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。



八、其他注意事项

凡参与该项目投标的投标人在网上投标时应认真核对所投项目名称并如实填报项目联系人及联系电话，因投标人失误而导致网上投标相关信息填写错误或与投标预留联系人无法取得联系者，招标人及代理机构概不负责。

九、联系方式

招 标 人：灵台县农业项目服务中心

地 址：灵台县东大街 52 号

联 系 人：杜鹏辉

电 话：0933-3605985

监管部门：平凉市农业农村局

地 址：平凉市崆峒区果园路 5 号

联 系 人：徐抓红

电 话：0933-5998569

代理机构：甘肃金鑫建设咨询有限公司

联 系 人：景凯丽

电 话：18193393001

地 址：灵台县翡翠豪庭 2 单元 1603 室