

静宁县四河镇 2026 年果园防灾减灾项目

成交结果公告



- 一、项目编号：JNJY2026ZC-050
- 二、项目名称：静宁县四河镇 2026 年果园防灾减灾项目
- 三、成交信息

供应商名称	供应商地址	成交金额（万元）
甘肃永屹建筑工程有限公司	甘肃省平凉市静宁县静宁工业园区次二路东北侧北临 312 国道余合大厦 5 楼 A 段	59.933937

四、主要标的信息

工程类
名称：静宁县四河镇 2026 年果园防灾减灾项目 施工范围：本项目位于四河镇王河村，搭建钢管立柱型果园防雹网 100.00 亩，包括立柱 1600 根、横杆 1600 个、地锚石 600 个、地锚拉绳 4000.00m、地锚拉杆 600 个、滑轮组 4800 个、钢丝绳 100000.00m、金属制品张紧器 600 个、手拉绳 50000.00m、多功能防护网 92000.00 m²、扎带 600 包、混凝土底座 1600 个。防雹网采用钢管屋脊式架型，立柱总长 5.50m，埋深 0.70m，高出地面 4.80m，架顶为基角 30°、底边长 3.20m、高 0.90m 的等腰三角形，在立柱 3.50m 处架设横杆，形成三角形屋脊的底边，并与相邻行间立柱连接；立柱采用热镀锌钢管立柱 Φ75*3.5mm，横杆采用热镀锌钢管中 Φ50*2.0mm，架丝/地锚线采用热镀锌中 Φ8mm 钢丝绳，地锚拉杆采用热镀锌 Φ10mm，钢丝绳/网绳采用热镀锌 Φ3.6mm；防雹网采用孔径 3x7mm 抗老化、抗紫外线白色聚乙烯网布，符合 GB/T3923.1-1997 标准，断裂强度经向大于等于

360N，纬向大于等于 65N，断裂功经向大于等于 8.5J，纬向大于等于 3.0J；丝径 19 ±1 丝，遮光率不超过 10%；网孔尺寸 10 ± 1mm，单丝大于 4.5 克/D；地锚石采用 C25 混凝土预制成品，规格为 500x120x120mm；架杆使用年限 10-15 年，防雷网使用年限 3-5 年。



合同履行期限：合同签订后 90 天内完成。

项目负责人：荔宁斌

执业证书信息：甘 262222301041

五、评审专家名单

郭华 李淑霞 慕玖伍

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照国家发展和改革委员会【发改价格（2015）299 号文件】以及采购人与招标代理机构达成书面协议。

收费金额：0.6 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：静宁县四河镇人民政府

地址：甘肃省平凉市静宁县四河镇四河村街道

联系人：慕玖伍

联系方式：0935-2720015



2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃东凌项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省平凉市静宁县城关镇北环路 123 号农技中心临街 3 号
铺面

联系方式：15352072213

3. 项目联系方式

项目联系人：李凌燕

电 话：15352072213



中小企业声明：本项目面向中小企业采购

中小企业声明函



本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加 静宁县四河镇人民政府 (单位名称) 的 静宁县四河镇2026年果园防灾减灾项目 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 静宁县四河镇2026年果园防灾减灾项目 (标的名称)，属于 建筑业(工程) (磋商文件中明确的所属行业)；承建企业为 甘肃永纪建筑工程有限公司 (企业名称)，从业人员 82 人，营业收入为 848.1 万元，资产总额为 2847 万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. / (标的名称)，属于 / (磋商文件中明确的所属行业)；承建企业为 / (企业名称)，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / (中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)： 甘肃永纪建筑工程有限公司

日 期： 2026年03月24日

