

静宁县公安局城关派出所业务用房维修 项目成交公告



一、项目编号：JNJY2026ZC-021

二、项目名称：静宁县公安局城关派出所业务用房维修项目

三、成交信息

供应商名称	供应商地址	中标金额（万元）
甘肃昶盛建设工程 有限责任公司	甘肃省平凉市崆峒区西郊街 道泾河大道 432 号（双鹤民苑 9 号楼商铺 9-03 号）	337.053209

四、主要标的信息

标的名称：静宁县公安局城关派出所业务用房维修项目

项目负责人：孙美琴

执业证书注册号：甘 262192048778

施工工期：合同签订后 180 个日历天内完成

施工范围：本次维修内容不涉及建筑结构、整体布局、房间功能、消防系统等，仅在原有基础上进行房间优化、维护修缮，提升使用功能。

主要建设内容如下：

1. 业务用房维修

(1) 拆除上人屋面至基层 424.00m²。

(2) 拆除玻璃门 13 樘、木门 130 樘、钢窗 608.56m²、花格窗 58.00m²。

(3) 拆除蹲式大便器 16 套、厕所隔断 16 套、小便槽 14.00m、洗脸盆 16 套、拖布池 12 套。

(4) 拆除铁皮落水管 157.00m、落水斗 11 个。

(5) 铲除顶棚涂料 2100.00m²、内墙面涂料 5760.00m²。
(6) 过道新做矿棉板吊顶 517.00m²，厕所新做扣板吊顶 84.00m²。
(7) 顶棚刷乳胶漆 2100.00m²，内墙面刷乳胶漆 5760.00m²。
(8) 所有房间、走道、楼梯、卫生间铺地砖 2650.00m²，铺地砖踢脚线 2450.00m。

(9) 安装安全玻璃门 2 樘、弹簧门 10 樘、成品套装门 120 樘，安装断桥节能铝合金窗 518.70m²，安装铝合金框固定玻璃 42.00m²。

(10) 1-12 轴屋面更换保温层、找平层 424.00m²，防水层 593.00m²（3+3 厚双层聚酯胎 SBS 改性沥青防水卷材+2.0 厚高聚物改性沥青防水涂膜一道），13-18 轴屋面增设 4 厚聚酯胎 SBS 改性沥青防水卷材自带保护层 287.00m²。

(11) 粉刷外墙 1965.00m²，外墙勒脚贴砖 185.00m²，外墙面保温层挂网及抹灰 2150.00m²，外墙保温板 2150.00m²。

(12) 更换不锈钢雨水管 157.00m，配套不锈钢落水斗 11 个。

(13) 安装蹲式大便器 16 套、防潮板厕所隔断 16 套、小便斗 12 套、洗脸盆 16 套（含镜子）、拖布池 8 套、电热水器 2 台、洗衣机 2 台。

(14) 恢复一层窗下 370 厚墙 12.00m³。

(15) 安装自动排气阀 1 套、DN75S 型存水弯 48 个、DN100S 型存水弯 12 个、DN100P 型存水弯 4 个、De25 截止阀 8 个、De40 截止阀 4 个、De50 闸阀 1 个、De63 闸阀 2 个、De63 止回阀 1 个、De25 止回阀 4 个、De63 过滤器 1 套、De25 泄水阀 1 个、De63 水表 1 套、De20 水龙头 8 个、De20 感应式水龙头 16 个、De20 龙头软管 24 根、De20 龙头角阀 24 个、De25 感应式冲洗阀 12 个、De32 感应式冲洗阀 16 个、De110 通气帽 1 个、

De75 堵头 12 个、De75 地漏清扫口 4 个、De110 立管清扫口 4 个、De20PPR 给水管 21.00m、De25PPR 给水管 45.00m、De32PPR 给水管 16.00m、De40PPR 给水管 21.00m、De50PPR 给水管 9.00m、De63PPR 给水管 8.00m、De75U-PVC 排水管 48.00m、De110U-PVC 排水管 33.00m、De160U-PVC 排水管 8.00m。

(16) 拆除原有铸铁散热器 1594 片、供暖焊接钢管 974.00m、地沟盖板 7.50m、预制地沟盖板 7.50m；安装铸铁散热器 2426 片、DN20 热镀锌钢管 402.00m、DN25 热镀锌钢管 390.00m、DN32 热镀锌钢管 48.00m、DN40 热镀锌钢管 51.00m、DN50 热镀锌钢管 61.00m、DN70 热镀锌钢管 73.00m、DN50 闸阀 4 个、DN20 排气阀 2 个、DN32 排气阀 2 个、DN20 截止阀 32 个、DN25 截止阀 23 个、热力入口装置 1 套、保温层 196.00m、管道固定支架 12 个、DN20 温控阀 80 个、DN25 温控阀 20 个。安装吸顶式通风器 12 个。

(17) 安装低压配电箱 5 套、应急配电箱 1 套、方形吸顶灯 168 套、五孔插座 340 个、防水防尘灯 16 套、轴流风扇 12 套、圆形吸顶灯 23 套、A 类消防指示灯 14 套、A 类消防疏散灯 30 套、A 类消防应急照明灯 37 套、双面多信息复合标志灯 8 个、五孔防水插座 2 个、三相插座 2 个、单极暗装限时开关 17 个、单极暗装开关 126 个、二级暗装开关 11 个、三级暗装开关 1 个、双级暗装防水开关 8 个、三级暗装防水开关 4 个、金属线槽 200.00m、监控系统 1 套、网络系统 1 套、业务用房亮化、电源总进线 40.00m。

2. 辅助用房维修

(1) 拆除卷闸门 3 樘、木门 10 樘、钢窗 9 樘，共 17.85m²。

(2) 铲除外墙面面砖 133.00m²。

(3) 重新安装成品装饰木门 10 樘、门联窗 3 樘、断桥铝合金窗 9 樘，共 17.85m²。

(4) 粉刷外墙 138.00m²。

(5) 新做地板砖 59.40m²，地板砖踢脚 52.80m。

(6) 240 砖墙填充洞口 1.25m³。

(7) 铲除并重做内墙面乳胶漆 174.00m²、顶棚乳胶漆 59.40m²。

(8) 安装自动排气阀 1 套、洗脸盆 1 套、地漏 1 套、DN75S 型存水弯 2 个、De20 截止阀 2 个、De20 感应式水龙头 1 个、De20 龙头软管 1 根、De20 龙头角阀 1 个、De75 通气帽 1 个、De75 堵头 1 个、De75 立管清扫口 1 个、De20PPR 给水管 6.00m、De75U-PVC 排水管 10.00m。

(9) 安装铸铁散热器 98 片、DN20 热镀锌钢管 40.00m、DN25 热镀锌钢管 72.00m、DN32 热镀锌钢管 8.00m、DN20 排气阀 2 个、DN20 截止阀 12 个、DN20 管堵 6 个、保温层 8.00m、管道固定支架 3 个。

(10) 安装低压配电箱 1 套、方形吸顶灯 6 套、五孔插座 12 个、单极暗装开关 3 个、预埋 De20 线管 63.20m。

3. 室外维修

(1) 拆除简易自行车棚 56.00m²、大门及业务用房外墙面砖 1356.00m²。

(2) 拆除混凝土院坪 795.00m²、台阶 40.00m²、散水 90.00m²。

(3) 拆除铁大门 1 座，大门侧墙面开洞 1.70m³。

(4) 新做电动伸缩门 1 樘、门仓 1 座、铁艺大门 1 座。

(5) 重做沥青混凝土院坪 770.00m²、混凝土院坪 22.00m²、台阶 38.00m²、散水 78.00m²、无障碍坡道 12.00m²、不锈钢栏杆 24.00m。



(6) 粉刷门头 240.00m² (公安蓝)。

五、评审专家名单：景红香、肖伟、李旭

六、代理服务收费标准及金额

招标代理服务费收取标准，参考国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号、国家发改委(2003)857号等文件规定。金额：2.66万元

七、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：静宁县公安局

地址：静宁县城关镇北环东路6号

联系人：李旭

联系方式：0933-5913066

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃泰创项目管理咨询有限公司

地址：静宁县城关镇中街19号

3. 项目联系方式

项目联系人：张继红

电话：18693333509

