



灵台县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目 (二期)更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LM-GXZH-2026-05

原公告的采购项目名称：灵台县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目（二期）

首次公告日期：2026年6月16日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件☐采购结果
更正内容：

（1）采购公告，第三部分 采购内容；

（2）标包名称：灵台县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目（二期）三包，标包编号：LM-GXZH-2026-05-03，招标文件“第四章 技术响应第二部分 技术要求”

（3）标包名称：灵台县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目（二期）五包，标包编号：LM-GXZH-2026-05-05，招标文件“第四章 技术响应第二部分 技术要求”

（1）原招标公告内容：
采购公告，第三部分 采购内容

包号	采购内容	单位	数量
一包	智能垃圾分类收集箱	套	78
	简易分类收集箱	套	224



二包	18 吨新能源餐厨垃圾收运车	辆	2
	12 吨新能源餐厨垃圾收运车	辆	2
	物料粉碎车	辆	1
三包	新能源 30kg 收集车	辆	600
四包	生活垃圾压缩设备	套	2
五包	渗滤液处理设备	套	2
六包	大件破碎设备	台	1
七包	3.5 吨小型洗扫车	辆	6
	18 吨新能源干湿洗扫吸尘车	辆	1

现更正为：

包号	采购内容	单位	数量
一包	智能垃圾分类收集箱	套	78
	简易分类收集箱	套	224
二包	18 吨新能源餐厨垃圾收运车	辆	2
	12 吨新能源餐厨垃圾收运车	辆	2
	物料粉碎车	辆	1
三包	新能源 500L 收集车	辆	600
四包	生活垃圾压缩设备	套	2
五包	渗滤液处理设备	套	2
六包	大件破碎设备	台	1
七包	3.5 吨小型洗扫车	辆	6
	18 吨新能源干湿洗扫吸尘车	辆	1



原招标公告内容：

本次投标报价涵盖完成本项目所需的全部费用，具体包括设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、税费及所有车辆的落户费、保险费（包括所有车辆的交强险及商业险（其中第三者责任险保额最少为300万，同时需包含车损险）），针对所有新能源车辆，每车需配备一台充电桩（功率 $\geq 120\text{KW}$ ），充电桩的采购、安装等相关费用均应包含在本次投标报价中。

现更正为：本次投标报价涵盖完成本项目所需的全部费用，具体包括设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、税费及所有车辆（新能源500L收集车除外）的落户费、保险费（包括所有车辆的交强险及商业险（其中第三者责任险保额最少为300万，同时需包含车损险）），针对所有新能源车辆（新能源500L收集车除外），每车需配备一台充电桩（功率 $\geq 120\text{KW}$ ），充电桩的采购、安装等相关费用均应包含在本次投标报价中。

（2）标包名称：灵台县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目（二期）三包，标包编号：LM-GXZH-2026-05-03，招标文件“第四章 技术响应 第二部分 技术要求”

原招标文件内容：

第四章 技术响应 第二部分 技术要求

新能源30kg收集车（600辆）

现更正为：

新能源500L收集车（600辆）



(3) 标包名称：灵台县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目（二期）五包，标包编号：LM-GXZH-2026-05-05，招标文件“第四章 技术响应 第二部分 技术要求”

原招标文件内容：

“第四章 技术响应 第二部分 技术要求”

渗滤液处理设备（2套）

序号	名称	技术要求	数量	单位	材质	备注
一	预过滤系统					
1	砂滤器增压泵	Q=3m³/h,H=29m,P=0.55kW 材质：过流部分	2	台	过流部分 316L	
2	砂滤器反洗风机	按设计配套，p=58.8kPa，P=0.75kW	2	台	组件	
3	砂滤器	Φ600mm，配套上下布水器	2	台	玻璃钢	
4	芯式过滤器	规格：单芯，20寸，带排气	6	套	UPVC	
5	滤芯	型式：熔喷，过滤精度：10μm，外形尺寸：20"，材质：PP	6	支	PP	
6	篮式过滤器	过滤精度：20目，连接方式：DN32，法兰连接	2	台	壳体 316L	
二	一级 DTRO 系统					
1	高压柱塞泵	MaxQ=38L/min,Max=125bar，r=958r/min	2	台	镍铝青铜	
2	三相电动机	P=4.0kW-50Hz	2	台	组件	
3	脉动阻尼器	0.75L;316L	2	台	316L	
4	柱塞泵弹簧安全阀	设定泄压压力：85bar，材质：316L	2	台	316L	
5	在线循环泵	18m³/h	2	台	316L	



6	碟管式膜柱	9.405m ²	30	支	组件	
7	伺服电动控制阀	3/8"NPT	2	台	2205	
8	清洗剂罐	V=200L	2	台	304	
9	加热器	额定功率：6.5kW/380V，安装方式：G1.5	2	台	加热管 316L	
三	二级 DTRO 系统					
1	二级高压柱塞泵	MaxQ=38L/min, Max=125bar, r=958r/min	2	台	镍铝青铜	
2	三相电动机	P=4.0kW-50HZ	2	台	组件	
3	脉动阻尼器	0.75L; 316L	2	台	316L	
4	柱塞泵弹簧安全阀	按设计配套，材质：316L	2	台	316L	
5	碟管式膜柱	9.405m ²	10	支	组件	
6	伺服电动控制阀	3/8"NPT	2	台	2205	
7	弹簧止回阀	G3/8	36	个	组件	
四	储罐及化学试剂系统					
1	渗滤液原水泵	Q=5m ³ /h, H=24m, P=0.55kW	2	台	过流部件 316L	
2	清水输送泵	Q=5m ³ /h, H=24m, P=0.55kW	2	台	过流部件 316L	
3	渗滤液提升泵	P=0.37kW	2	台	304	
4	酸添加计量泵		2	台	泵头材质 PVDF	
5	碱添加计量泵		2	台	泵头材质 PVC	
6	阻垢剂计量泵		2	台	泵头材质 PVC	
7	渗滤液原水储罐	V=2500L，外形尺寸：按图纸定制	2	台	PP	



8	净水储罐	V=2000L，外形尺寸：按图纸定制	2	套	PP	
9	脱气塔风机	按设计配套	2	台	组件	
10	硫酸储罐	V≥3500L	2	台	Q235B	
11	清洗剂储罐	规格：200L	4	台	PE	
12	氢氧化钠储罐	规格：200L	2	台	PE	
13	阻垢剂储罐	规格：100L	2	台	PE	
五	管路系统及支架					
1	气动隔膜阀	连接方式：双口令，规格：DN20/DN25，PN6	36	个	UPVC	
2	高压气动球阀	连接方式：G3/4 内丝，规格：DN20，PN100	4	个	316L	
3	手动阀门	根据设计要求配套	2	套	UPVC	
4	低压阀门管道	根据设计要求配套，PN10	2	套	UPVC	
5	高压管路	按设计配套，PN100	2	套	316L	
6	酸添加管路	按设计配套	2	套	PTFE	
7	碱添加管路	按设计配套	2	套	PE	
8	阻垢剂添加管路	按设计配套	2	套	PE	
9	膜柱高压软管及连接件	按设计配套，PN>100	72	个	高压胶管	
10	不锈钢支架+系统底座	按设计配套	2	套	304+Q235B	
六	电气及控制系统					
1	动力柜	按设计配套，接触器、控制器等	2	套	组件	
2	控制柜	按设计配套，PLC 西门子，含触摸屏	2	套	组件	
3	系统配套软件		2	套		
4	压力传感器	量程：0-10bar；接口：G1/4；信号输出：4—20mA；防护等级：IP65；24V；膜片 316L；统一体材质：316L；配套接头配件	8	套	接液部分 316L	
5	压力传感器	量程：0-100bar；接口：G1/4；信号输出：4—20mA；防护等级：IP65；24V；膜片 316L；统体材质：	6	套	接液部分 316L	



		316L 配套接头配件				
6	压力开关	按设计配套	4	套	接液部分 316L	
7	压力表	10/100bar	26	个	接液部分 316L	
8	流量检测仪	探头+安装座+变送器+安装件	2	套	组件	
9	浮子流量计	设计配套	14	个	UPVC	
10	pH 测定仪	量程：0-14，探头+放大器+安装座+变送器+安装件	8	套	组件	
11	电导率测定仪	量程：10-10000 μ S/cm，探头+安装座+变送器+安装件	6	套	组件	
12	电导率测定仪	量程：100-200000 μ S/cm，探头+安装座+变送器+安装件	2	套	组件	
13	液位变送器	量程：0-0.25bar；	2	套	接液部分 316L	
14	酸罐液位计	测量范围：配套安装座	2	套	组件	
15	温度变送器	测量范围：0-100℃	2	套	接液部分 316L	
16	空压机	按设计配套	2	台	组件	
七	预处理系统					
1	人工格栅	B=500mm	2	套	不锈钢材质	
2	调节池隔油提升泵	WQ5-10-0.75	4	套		一用一备
3	A池立体弹性填料	Φ 150 L=2500	45	m ³	PP	
4	填料支架	槽钢 Φ 12螺纹钢	36	m ²	Q235防腐	
5	O池组合填料	Φ 150 L=2500	90	m ³	聚酯纤维+ PP	
6	填料支架	槽钢 Φ 12螺纹钢	72	m ²	Q235防腐	
7	微孔膜片式曝气头	BZ215	80	只	EPDM+ABS	
8	曝气母支管	与曝气器配套	80	套	ABS	
9	风 机	HC60S	4	台		
10	O池内回流泵	WQ10-10-1.5	4	套		一用一备
11	沉淀池斜管填料	Φ 80	8	m ³	PP	
12	填料支架	槽钢 Φ 12螺纹钢	8	m ²		



13	沉淀池气提污泥装置	配套	4	套	Q235防腐	
14	中间水池提升泵	WQ5-10-0.75	4	套		一用一备
15	液位控制装置	TQ-01	4	套		配套调节池、中间池
16	自动电器控制系统	配套	2	套		配套
17	现场管道、阀门	成套	2	套		配套
18	电线电缆	配套	2	套		

现修改为：

二、技术要求

渗滤液处理设备（2套）

序号	名称	技术要求	数量	单位	材质	备注
一	预过滤系统					
1	砂滤器增压泵	Q=3m ³ /h,H=29m,P=0.55kW 材质：过流部分	2	台	过流部分 316L	
2	砂滤器反洗风机	按设计配套，p=58.8kPa,P=0.75kW	2	台	组件	
3	砂滤器	Φ600mm，配套上下布水器	2	台	玻璃钢	
4	芯式过滤器	规格：单芯，20寸，带排气	6	套	UPVC	
5	滤芯	型式：熔喷，过滤精度：10μm，外形尺寸：20"，材质：PP	6	支	PP	
6	篮式过滤器	过滤精度：20目，连接方式：DN32，法兰连接	2	台	壳体 316L	
二	一级 DTRO 系统					
1	高压柱塞泵	MaxQ=38L/min,Max=125bar,r=958r/min	2	台	镍铝青铜	
2	三相电动机	P=4.0kW-50Hz	2	台	组件	
3	脉动阻尼器	0.75L;316L	2	台	316L	
4	柱塞泵弹簧安全阀	设定泄压压力：85bar，材质：316L	2	台	316L	



5	在线循环泵	18m ³ /h	2	台	316L	
6	碟管式膜柱	9.405m ²	30	支	组件	
7	伺服电动控制阀	3/8"NPT	2	台	2205	
8	清洗剂罐	V=200L	2	台	304	
9	加热器	额定功率：6.5kW/380V，安装方式：G1.5	2	台	加热管 316L	
三	二级 DTRO 系统					
1	二级高压柱塞泵	MaxQ=38L/min, Max=125bar, r=958r/min	2	台	镍铝青铜	
2	三相电动机	P=4.0kW-50HZ	2	台	组件	
3	脉动阻尼器	0.75L; 316L	2	台	316L	
4	柱塞泵弹簧安全阀	按设计配套，材质：316L	2	台	316L	
5	碟管式膜柱	9.405m ²	6	支	组件	
6	伺服电动控制阀	3/8"NPT	2	台	2205	
7	弹簧止回阀	G3/8	36	个	组件	
四	储罐及化学试剂系统					
1	渗滤液原水泵	Q=5m ³ /h, H=24m, P=0.55kW	2	台	过流部件 316L	
2	清水输送泵	Q=5m ³ /h, H=24m, P=0.55kW	2	台	过流部件 316L	
3	渗滤液提升泵	P=0.37kW	2	台	304	
4	酸添加计量泵		2	台	泵头材质 PVDF	
5	碱添加计量泵		2	台	泵头材质 PVC	
6	阻垢剂计量泵		2	台	泵头材质 PVC	



7	渗滤液原水储罐	V=2500L, 外形尺寸: 按图纸定制	2	台	PP	
8	净水储罐	V=2000L, 外形尺寸: 按图纸定制	2	套	PP	
9	脱气塔风机	按设计配套	2	台	组件	
10	硫酸储罐	V≥3500L	2	台	Q235B	
11	清洗剂储罐	规格: 200L	4	台	PE	
12	氢氧化钠储罐	规格: 200L	2	台	PE	
13	阻垢剂储罐	规格: 100L	2	台	PE	
五	管路系统及支架					
1	气动隔膜阀	连接方式: 双口令, 规格: DN20/DN25, PN6	36	个	UPVC	
2	高压气动球阀	连接方式: G3/4 内丝, 规格: DN20, PN100	4	个	316L	
3	手动阀门	根据设计要求配套	2	套	UPVC	
4	低压阀门管道	根据设计要求配套, PN10	2	套	UPVC	
5	高压管路	按设计配套, PN100	2	套	316L	
6	酸添加管路	按设计配套	2	套	PTFE	
7	碱添加管路	按设计配套	2	套	PE	
8	阻垢剂添加管路	按设计配套	2	套	PE	
9	膜柱高压软管及连接件	按设计配套, PN>100	72	个	高压胶管	
10	不锈钢支架+系统底座	按设计配套	2	套	304+Q235B	
六	电气及控制系统					
1	动力柜	按设计配套, 接触器、控制器等	2	套	组件	
2	控制柜	按设计配套, PLC, 含触摸屏	2	套	组件	
3	系统配套软件		2	套		



4	压力传感器	量程：0-10bar；接口：G1/4；信号输出：4—20mA；防护等级：IP65；24V；膜片 316L；主体材质：316L；配套接头配件	8	套	接液部分 316L	
5	压力传感器	量程：0-100bar；接口：G1/4；信号输出：4—20mA；防护等级：IP65；24V；膜片 316L；统体材质：316L 配套接头配件	6	套	接液部分 316L	
6	压力开关	按设计配套	4	套	接液部分 316L	
7	压力表	10/100bar	26	个	接液部分 316L	
8	流量检测仪	探头+安装座+变送器+安装件	2	套	组件	
9	浮子流量计	设计配套	14	个	UPVC	
10	pH 测定仪	量程：0-14，探头+放大器+安装座+变送器+安装件	8	套	组件	
11	电导率测定仪	量程：10-10000 μ S/cm，探头+安装座+变送器+安装件	6	套	组件	
12	电导率测定仪	量程：100-200000 μ S/cm，探头+安装座+变送器+安装件	2	套	组件	
13	液位变送器	量程：0-0.25bar；	2	套	接液部分 316L	
14	酸罐液位计	测量范围：配套安装座	2	套	组件	
15	温度变送器	测量范围：0-100℃	2	套	接液部分 316L	
16	空压机	按设计配套	2	台	组件	
七	预处理系统					
1	人工格栅	B=500mm	2	套	不锈钢材质	
2	调节池隔油提升泵	WQ5-10-0.75	4	套		一用一备



3	A池立体弹性填料	Φ 150 L=2500	45	m3	PP	
4	填料支架	槽钢 Φ 12螺纹钢	36	m ²	Q235防腐	
5	O池组合填料	Φ 150 L=2500	90	m3	聚酯纤维 + PP	
6	填料支架	槽钢 Φ 12螺纹钢	72	m ²	Q235防腐	
7	微孔膜片式曝气头	BZ215	80	只	EPDM+ABS	
8	曝气母支管	与曝气器配套	80	套	ABS	
9	风 机	HC60S	4	台		
10	O池内回流泵	WQ10-10-1.5	4	套		一用一备
11	沉淀池斜管填料	Φ 80	8	m3	PP	
12	填料支架	槽钢 Φ 12螺纹钢	8	m ²		
13	沉淀池气提污泥装置	配套	4	套	Q235防腐	
14	中间水池提升泵	WQ5-10-0.75	4	套		一用一备
15	液位控制装置	TQ-01	4	套		配套调节池、中间池
16	自动电器控制系统	配套	2	套		配套
17	现场管道、阀门	成套	2	套		配套
18	电线电缆	配套	2	套		

更正日期：2026年6月18日

三、其他补充事宜

无

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：灵台县益源环境管理服务有限责任公司

地址：灵台县中台镇中学路75号

联系方式：18993352860

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃国信中汇招标咨询有限公司

地址：灵台县西城大道2号

联系人：郑燕玲

联系方式：0933-3605779

3. 项目联系方式

项目联系人：王宏建

电话：18993352860

