

涇川县高平镇人民政府机关维修改造项目

更正公告



一、项目基本情况

原公告项目编号：JC260629034

原公告项目名称：涇川县高平镇人民政府机关维修改造项目

首次公告日期：2026 年 7 月 9 日

二、更正事项

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：涇川县高平镇人民政府机关维修改造项目（一包）招标文件（分包编号：JC260629034001）“第四章 采购内容 ”

原招标文件内容：

空气源热泵供暖设备采购清单

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
1	空气源热泵	DLRK-160II/C6	台	3	
2	主机循环泵	Q=89m3/h H=16m	台	2	
3	末端循环泵	Q=80m3/h H=30m	台	2	
4	补液泵	Q=5m3/h H=35m	台	2	
5	缓冲水箱	2000L，10KG 承压/聚氨酯保温	台	1	
6	压力罐	450L	台	1	

7	补液箱		2000L 不锈钢	台	1	
8	防冻液		-25° C	吨	15	
9	管道	焊管	DN150	米	54	
10		焊管	DN100	米	6	
11		焊管	DN80	米	9	
12	空气源热泵辅材	橡胶软接头	DN80*80	个	6	
13		变径橡胶软接头	DN100*80	个	4	
14		橡胶软接头	DN100*100	个	4	
15		Y 型过滤器	DN150	个	1	
16		Y 型过滤器	DN80	个	3	
17		法兰蝶阀	DN40	个	1	
18		涡轮法兰蝶阀	DN80	个	6	
19		涡轮法兰蝶阀	DN100	个	8	
20		涡轮法兰蝶阀	DN150	个	6	
21		焊接法兰	DN40	个	1	
22		焊接法兰	DN80	个	6	
23		焊接法兰	DN100	个	8	
24		焊接法兰	DN150	个	6	
25		橡胶瓣止回阀	DN100	个	4	
26		水锤吸纳器	DN150	个	2	
27		温度表及组件	0-100℃	套	2	
28		压力表及组件	0-1.6MPa	套	2	
29		空气源热泵减震器	480/550kg	个	12	
30	电缆	铜芯电力电缆	3*55+2*16	米	54	

31	电线	铜芯电线	6 m ²	米	100	
32		铜芯电线	4 m ²	米	200	
33	橡塑棉铝皮保温		DN150/DN100/DN80	米	70.6	
34	设备基础		18#H 钢/槽钢支架 (18#H 钢 24m、槽钢 21.5m)	米	62	
35	控制系统		强弱电控制柜及 4G 模块	套	1	
36	暖气片		钢柱式	片	2304	

现更正为:

空气源热泵供暖设备采购清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
1	空气源热泵主机	1. 电 源: 380V 3N~ 50Hz 2. 防触电等级/防护等级: I 类/IPX4 3. 运行温度 $\geq -30^{\circ}\text{C}$ 4. 最大消耗功率/工作电流: 70000W/120A 5. 名义 1 制热量/消耗功率: $\geq 154000\text{W}/46520\text{W}$ 6. 名义 2 制热量/消耗功率: $\geq 99600\text{W}/41150\text{W}$ 7. 循环水流量: $22.36\text{m}^3/\text{h}$ 8. 水侧压力损失: 60kPa 9. 循环水管管径/管口连接 : DN80/法兰	台	3	
2	主机循环泵	$Q\geq 89\text{m}^3/\text{h}$ $H\geq 16\text{m}$ $W\geq 380\text{v}$	台	2	

3	末端循环泵		$Q \geq 80 \text{ m}^3/\text{h}$ $H \geq 30 \text{ m}$ $W \geq 380 \text{ v}$	台	2	
4	补液泵		$Q \geq 5 \text{ m}^3/\text{h}$ $H \geq 30 \text{ m}$ $W \geq 220 \text{ v}$	台	2	
5	缓冲水箱		1. 容积: $\geq 2000 \text{ L}$, 2. 最大承受压力 $\geq 1 \text{ MPa}$ 3. 材质: 内外 304 不锈钢聚氨酯保温 4. 接口规格: DN150 法兰, 有安全防爆接口, 压力表接口, 温度传感器接口及排污接口。	台	1	
6	压力罐		1. 容积: $\geq 450 \text{ L}$ 2. 最大耐压: 1.5 MPa 3. 额定工作压力: $\geq 4 \text{ bar}$ 4. 内胆: 丁基橡胶或 EPDM 橡胶 5. 接口规格: DN40 法兰接口, 压力表便于监测内部压力 6. 充气口: 配备密封式充气阀 (兼容氮气瓶充气)	台	1	
7	补液箱		容积: $\geq 2000 \text{ L}$ 材质: 不锈钢	台	1	
8	防冻液		乙二醇专用防冻液 冰点 $\geq -25^\circ \text{ C}$	吨	15	
9	管道	焊管	DN150 国标	米	54	
10		焊管	DN100 国标	米	6	
11		焊管	DN80 国标	米	9	

12	空气 源热 泵辅 材	橡胶软接头	DN80*80 国标	个	6	
13		变径橡胶软接头	DN100*80 国标	个	4	
14		橡胶软接头	DN100*100 国标	个	4	
15		Y 型过滤器	DN150 国标	个	1	
16		Y 型过滤器	DN80 国标	个	3	
17		法兰蝶阀	DN40 国标	个	1	
18		涡轮法兰蝶阀	DN80 国标	个	6	
19		涡轮法兰蝶阀	DN100 国标	个	8	
20		涡轮法兰蝶阀	DN150 国标	个	6	
21		焊接法兰	DN40 国标	个	1	
22		焊接法兰	DN80 国标	个	6	
23		焊接法兰	DN100 国标	个	8	
24		焊接法兰	DN150 国标	个	6	
25		橡胶瓣止回阀	DN100 国标	个	4	
26		水锤吸纳器	DN150 国标	个	2	
27		温度表及组件	0-100℃	套	2	
28		压力表及组件	0-1.6MPa	套	2	
29		空气源热泵减震器	480/550kg	个	12	
30	电缆 电线	铜芯电力电缆	3*35+2*16	米	54	
31		铜芯电线	6 m ²	米	100	
32		铜芯电线	4 m ²	米	200	
33	橡塑棉铝皮保温		DN150/DN100/DN80	米	70.6	

34	设备基础	18#H 钢/槽钢支架（18#H 钢 24m、槽钢 21.5m）	米	62	
35	控制系统	1. 额定电压为三相 380V，允许偏差±10%； 2. 额定频率：50Hz，允许偏差±2Hz。 3. 控制回路电源为单相交流 220V、50Hz 4. 配有温度传感器，有操作控制面板及 4G 模块远程控制系统。 5. 保护参数：有输入过/欠压保护、输入瞬时掉电保护、输入缺相保护、输出短路保护、输出缺相保护、过载保护、控制系统过热保护等功能。	套	1	
36	暖气片	1. 规格：1.8mm 壁厚（单柱 ≥ 2.6 kg），内壁全防腐 2. 工作压力 ≥ 1.0 MPa 3. 高度 670mm ± 4 ， 4. 材质：钢柱式	片	2304	

更正日期：2026 年 7 月 13 日

其他内容不变

三、其他补充事宜

无

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：泾川县高平镇人民政府

地 址：泾川县高平镇街道

联系人：刘女士 

电 话：13830309427



2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃京盛泰项目管理有限责任公司

地 址：甘肃省平凉市崆峒区金润国际1号写字楼

联系人：杨小丽 

联系方式：13830300110



3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士

电 话：13830309427