

2026 年自然村组通硬化路项目(施工)

招标公告



一、招标条件

本招标项目 2026 年自然村组通硬化路项目已由庄浪县交通运输局以庄交复字〔2026〕26 号文件批准，建设资金来源为庄浪县 2026 年第二批财政常态化帮扶资金，项目业主为庄浪县地方公路管理站，项目已具备招标条件，现委托甘肃世纪腾达工程咨询有限公司对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目名称：2026 年自然村组通硬化路项目（施工）

建设地点及规模：2026 年自然村组通硬化路项目建设总里程 14 公里，涉及路线 4 条。主要参照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）设计。其中：

1. 董湾至刘庙。起点位于朱店镇董家湾，终点至于大庄镇刘庙砖厂，与 S522 线相交，路线长 8.9 公里。

2. 文沟至陈洞。起点位于水洛镇文沟村，终点至于王家山村内，路线长 1.1 公里。

3. 杨家庄至拉连寺村。起点位于郑河乡杨家庄与现有硬化路顺接，终点至于拉连寺村与现有硬化路顺接，路线长 0.7 公里。

4. 梁家官路至 G566 线张棉驿隧道。由 2 条路线组成，全长 3.3 公里。其中主线起点位于盘安镇樊庙村梁家官路，终点至于韩店镇聂

子坪村，路线长 2.6 公里；支线起点位于郑河乡磨河川村，终点位于郑河乡史洼村，路线长 0.7 公里。

主要工程量：

1. 董湾至刘庙。挖除 18 厘米厚旧混凝土路面 3400.561 立方米，移动式反击破碎机破碎 3028.321 立方米；天然砂砾回填 6410.44 立方米，挖除 26 厘米厚基垫层 1572.37 立方米，挖除 80 厘米厚路基土方 4838.07 立方米；PE 透水管 72 米，20 厘米厚天然砂砾基底换填 11.5 立方米，20 厘米厚天然砂砾垫层 72 立方米，卵石回填 288 立方米，挖土方 360 立方米；清淤利用边沟 18.07 立方米，C20 混凝土边沟内侧加高 51.01 立方米，C20 混凝土边沟 334.28 立方米/2284 米，圆管边沟涵 160 米；M7.5 浆砌片石路肩墙 110.1 立方米/27 米，M7.5 浆砌片石护肩墙 19.68 立方米/11 米；10 厘米厚天然砂砾找平层 3540 平方米，18 厘米厚就地碎石化冷再生基层 21046 平方米，18 厘米厚 5% 水泥稳定砂砾基层 1562 平方米，18 厘米厚 C30 水泥砼面层 37572 平方米，钢筋 1.68 吨，粘层油 15822.52 平方米，土工布 17800.335 平方米；错车道 140 平方米，培路肩 1508.94 平方米，拦水带 120 米；钢筋混凝土圆管涵 29.5 米/4 道，钢波纹管涵 12 米/2 道，清淤利用 29.09 立方米；安装道口标柱 50 根、整体拔高钢护栏 2339 米、波形护栏（维修利用）165 米、波形钢板护栏 620 米、单柱式铝合金标志牌（含 26 块换面板）20 块、单悬臂铝合金标志牌 2 块；陷穴回填 6 立方米，袋装砂砾土 132.72 立方米。（详细工程量见附表）

2. 文沟至陈洞。挖除 18 厘米厚旧混凝土路面 306.1 立方米，移动式反击破碎机破碎 306.1 立方米，挖除 16 厘米厚旧基层 189.7 立方米；换填天然砂砾 1106 立方米；铺设 10 厘米厚天然砂砾找平层



315.1 平方米, 18 厘米厚 5%水泥稳定砂砾基层 359.6 平方米, 18 厘米厚就地碎石化冷再生基层 2089 平方米, 18 厘米厚水泥混凝土路面 3575 平方米, 钢筋 0.201 吨, 土工布 1655.7 平方米, 错车道 95 平方米, 培路肩 317 平方米;清淤利用 1-0.75 米钢筋混凝土管涵 7 米/1 道, 新建 1-0.75 米钢筋混凝土管涵 6.5 米/1 道;新建波形钢板护栏 168 米, 拆除重安装波形钢板护栏 240 米, 完全利用单柱式铝合金标志牌 3 块。(详细工程量见附表)

3. 杨家庄至拉连寺村。清除土方 222 立方米, 挖除 18 厘米厚旧混凝土路面 28.35 立方米, 移动式反击破碎机破碎 28.35 立方米, 挖除 16 厘米厚基层 31.696 立方米, 换填天然砂砾 125.66 立方米;铺设 18 厘米厚就地碎石化冷再生基层 185 平方米, 18 厘米厚水泥混凝土路面 3234 平方米, 钢筋 0.23 吨, 土工布 3077 平方米, 错车道 68.8 平方米, 培土路肩 164.619 立方米;拆除重装波形钢板护栏 176 米。(详细工程量见附表)

4. 梁家官路至 G566 线张棉驿隧道。清除土方 565 立方米, 破碎水泥混凝土面层(原地利用)1341.58 立方米, 移动式反击破碎机破碎 1341.58 立方米, 挖除 16 厘米厚旧基层 574.873 立方米, 换填天然砂砾 3312 立方米;现浇混凝土三角形边沟 23.75 立方米/107 米, 现浇混凝土梯形边沟 171.52 立方米/536 米, 管式渗沟 107 米;铺设 10 厘米厚天然砂砾找平层 743 平方米, 18 厘米 5%水泥稳定砂砾基层 832 平方米, 18 厘米厚就地碎石化冷再生基层 10032.96 平方米, 18 厘米厚水泥混凝土路面 14193.04 平方米, 钢筋 0.959 吨, 土工布 5702.31 平方米, 培土路肩 1135.31 立方米;拆除新建 1-0.75 米钢波纹管涵 13.3 米/2 道, 清淤利用 1-0.75 米钢筋混凝土管涵 6 米/1 道, 清淤

利用圆管涵 6.7 米/1 道;设置平面交叉 1 处;新建波形钢板护栏 420 米,拆除重安装波形钢板护栏 208 米;新建单柱式铝合金标志牌 9 块,完全利用单柱式铝合金标志牌 4 块,换板利用单柱式铝合金标志牌 1 块;新建凸面镜 1 块;完全利用道口标柱 4 根;新建橡胶减速带 15.6 米/4 处。(详细工程量见附表)

3. 最高限价: 8947371.00 元。(含规费,含安全文明施工费)

4. 质量标准:按照公路工程质量检验评定验收标准,达到合格等级。

5. 招标内容:本工程施工图及清单中所有涉及工程的全部施工内容。

6. 资金来源:庄浪县 2026 年第二批财政常态化帮扶资金。

7. 计划工期:120 日历天。

计划开工日期:2026 年 09 月 10 日;计划竣工日期:2027 年 01 月 07 日。

8. 标段划分:本项目施工划分为一个标段,选择一家中标企业。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人需在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格。投标人须具备公路工程施工总承包二级及以上资质,具有有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证(已执行三证合一的企业可只提供三证合一的营业执照),具有有效的安全生产许可证,各项证件齐全且合法有效。具有良好的社会信誉。

2. 人员要求:

(1) 项目负责人须具有公路工程专业二级及以上建造师执业资格；具有公路工程相关专业中级及以上技术职称；具有交通行政主管部门颁发的安全生产考核 B 类证书，不在其他项目上任职。

(2) 技术负责人：须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，不在其他项目上任职。

(3) 安全生产负责人：须具有交通运输主管部门颁发的有效的安全生产考核合格 C 证，且在有效期内，不在其他项目上任职。

(4) 拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员，且注册单位与投标人名称相一致，且不在其他项目上任职。

3. 具有良好的财务状况：投标人近三年（2023、2024、2025）经第三方审计的财务报表或审计报告（主要包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书），没有处于被关停、财产冻结状况。新成立企业提供近期内的财务审计报告，财务状况要求良好。

4. 凡被取消或暂停在甘肃省投标资格或在处罚期内的企业，不得参加本项目投标。

5. 凡在交通运输部或甘肃省公路建设市场最新信用评价中，被评为 D 级或曾被评为 D 级处罚期未过的单位，无资格参与本项目投标。

6. 在“信用中国”网(<https://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参与投标。（以网站查询结果截图为准，并加盖公章）

7. 本次招标不接受联合体投标。

8. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标无效。

四、资格审查方式：

1. 资格审查方式为：资格后审。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。



五、招标文件获取：

1. 招标文件获取时间为：2026 年 08 月 12 日 00 时 00 分 00 秒至 2026 年 08 月 16 日 23 时 59 分 59 秒，有意参与本次投标活动的投标人，登录平凉市公共资源交易网（www.plsggzyjy.cn）点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。（参与本次投标活动的投标申请人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890）。

六、投标文件的递交时间及地点：

1. 投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）为：2026 年 09 月 02 日 09 时整。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】一

点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人的正常参与开标，投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本或 360 浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），首次进入在不见面网页进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止前一小时，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（同上），使用 CA 数字证书进行签到登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。

4. 本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器

下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择允许或启用)请投标人确保投标文件如期完成解密,因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,则视为放弃投标。因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后,在解密时间结束之前完成解密,解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”,无法进入评标环节。

七、发布公告的媒体:

本次招标公告在平凉市公共资源交易中心网上发布。

八、其他注意事项:

凡参与该项目投标的企业必须在投标登记时填报清楚所投标段、联系电话,因投标人失误而导致相关信息填写错误,招标人及招标代理机构概不负责。

九、联系方式:

招 标 人: 庄浪县地方公路管理站

地 址: 庄浪县南城区人社大厦四楼

联 系 人: 李超

电 话: 0933-6621336



监管部门: 庄浪县交通运输局

地 址: 庄浪县北滨河路政府统办楼 206 号

电 话: 0933-6820845



代理机构: 甘肃世纪腾达工程咨询有限公司

联 系 人: 李燕

联系电话: 17793385880

地 址: 平凉市崆峒区理想城 A 座

