泾川县泾明乡山底下村“和美乡村”及基础设施补短板建设项目（设备采购）成交结果公告

一、项目编号：JC260929061

二、项目名称：泾川县泾明乡山底下村“和美乡村”及基础设施补短板建设项目（设备采购）

三、中标（成交）信息：

序号	供应商名称	供应商联系地址	成交金额（万元）
1	甘肃旭蓝商贸有限公司	甘肃省平凉市泾川县兰家山村 6 社 1 号楼门面	61.868426

四、主要标的信息：

货　物　类						
序号	品目	规格参数、型号、生产厂家	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	10 方压缩式垃圾清运车	1.总质量（kg）11995； 2.箱体容积(m3)10 立方； 3.额定载质量(Kg)4450； 4.整车尺寸(mm)7500x2380x2800； 5.整备质量(Kg)350； 6.轴距(mm)3800； 7.轴数 2； 8.底盘尺寸(mm)7190x2270x2410； 9.轮胎数 6； 10 燃油种类：柴油； 11.轮胎规格：245/70R19.5　14PR	1	辆	197200.00	197200.00

		12.排放标准： GB3847-2005,GB17691-2018　国VI； 13.功率 120KW 14.增加摆臂（与垃圾斗配套使用）和 翻转架（240L 挂桶配套使用）。				
2	太阳能路灯	1.整体配置： 60W*2*6H*7T*80W*2*100AH*2， 70/150/3.0； 2.总高度：H　：6米； 3.太阳能电池板：80W *2 多晶硅转换率 16.8%以上，高效率，低光衰； 4.光源：60W（100-120）单颗流明可达到 100-120LM，寿命5-8 万小时，1 万小时光衰小于3%，防护等级：IP65； 5.电池：太阳能光伏专用锂电池 100AH，防过充过放，不爆炸，不漏液，循环次数达标； 6.主杆：上口径 100mm，下口径 150mm,壁厚3.0mm，法兰： 280*280*/12mm，采用优质 Q235 钢材。镀锌表面经打磨处理，然后静电喷塑高温防腐处理，具有极高的抗氧化效果； 7.太阳能支架：高温喷塑 80W*2 双板面，镀锌表面经打磨处理，然后静电喷 塑高温防腐处理，具有极高的抗氧化效果； 8.灯头太阳能板线：GB 铜芯线，国标/防腐耐老化，使用寿命二十年以上；	62	盏	2696.77	167199.74

		9.灯具：专业太阳能灯具中金豆，抗风.抗腐蚀.散热快； 10.地埋件：M18，18 圆滚丝，按照规格焊制； 11.每天工作时间：10 小时； 12.连续工作天数（阴雨天）7 天。				
3	污水处理站设备	**集气罐：** 1.类型:A 型厌氧罐 2.规格:规格:Φ1.6 x2.3m,Φ150 球形填料 1 立方米,含穿孔曝气管，桶体加强，井圈加高 500	1	个	27200	27200
4		**集气罐：** 1.类型:A 型缺氧罐 2.规格:规格:Φ1.6 x2.3m,Φ150 球形填料 1 立方米，含穿孔曝气管，桶体加强，井圈加高 500	1	个	27350	27350
5		**集气罐：** 1.类型:B 型固定床反应罐 2.规格:规格:Φ2.2 x2.3m,含固定床填料4 立方米，管式曝气器,桶体加强，井圈加高 500	1	个	37800	37800
6		**集气罐：** 1.类型:B 型MBBR 反应罐 2.规格:规格:Φ2.2 x2.3m,含MBBR 填料 1.2 立方米，管式曝气器，桶体加强，井圈加高 500	1	个	36500	36500
7		**集气罐：** 1.类型:B 型混凝反应罐 2.规格:规格:Φ2.2 x2.3m，桶体加强，井圈加高500	1	个	22500	22500
8		**集气罐：** 1.类型:B 型过滤沉淀罐 2.规格:规格:Φ2.2 x2.3m，桶体加强，井圈加高500	1	个	24400	24400
9		**格栅：** 1.材质:粗格栅 2.规格:1200x850mm ，栅间隙 10mm,材质S304	1	套	5900	5900

10		**格栅：**1.材质:细格栅 2.规格:1200x850mm ，栅间隙5mm,材质S304	1	套	6100	6100
11		**泵：**1.名称:调节池提升泵 2. 规 格 ： 型 号 :50PU2.4 ，Q=5m3/h,H=8.0 米， N=0.4kw，三相	2	台	2200	4400
12		**反硝化装置：**1.反硝化装置	1	套	5700	5700
13		**浮球开关：**浮球开关线缆式，0-10m	2	套	510	1020
14		**泵：**1.名称：排泥泵 2.规格：40PUA2.15S,N=0.15KW,单相	2	台	1760	3520
15		**风机：**1.名称:回转式风机 2. 规 格 ： 型 号 :HC-401S ，Q=0.77m3/min， N=1.5kw,三相	2	台	2270	4540
16		**电动调节阀及执行机构：** 1.名称:电磁阀 2.类别:不锈钢，DN20	1	只	930	930
17		低压开关柜： 1.名称:壁挂式，PLC+触摸屏控制+远程模块	1	套	21200	21200
18		**泵：** 1.名称:计量泵 2.规格: 型号:CONC0806PP1000A002 规格:Qmax=7.2L/h	1	套	7500	7500
19		**加药系统PE200L ，内含低液位保护浮**	1	套	7950	7950

		球 1 只,配搅拌器： 1.加药系统 PE200L ，内含低液位保护浮球 1 只,配搅拌器				
20		**加药消毒浮盒：**1.加药消毒浮盒	1	套	2660	2660
21		**塑料管：**1.材质及规格:PVCDe20 2.连接形式:粘接 3.管道检验及试验要求:水冲洗	4.2	m	25	105
22		**塑料管：**1.材质及规格:PVCDe25 2.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:水冲洗	7.8	m	35	273
23		**塑料管：**1.材质及规格:PVCDe50 2.连接形式:粘接 5.管道检验及试验要求:水冲洗	66.48	m	61.5	4088.52
24		**塑料管：**1.材质及规格:PVCDe63 2.连接形式:粘接 6.管道检验及试验要求:水冲洗	33.1	m	80	2648

五、评审专家名单：赵秋利、李玉、任小盼。

六、代理服务收费标准及金额：

招标代理服务费参照财政部、国家计委、国家物价局（2015）299 号、发改价（2011）537 号文件规定和招标人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取。

金额：陆仟元整（6000.00 元）

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　称：泾川县泾明乡人民政府

地 址：泾川县泾明乡街道

联系方式：13689338814

2.采购代理机构信息

名　　称：甘肃宏信升项目管理有限公司

地 址：泾川县城关镇东大街东润东城1号商住楼A-14号

电 话：13919536199

3.项目联系方式

项目联系人：谢先生

电 话：13689338814